

ANEXO TÉCNICO 1.

TABLA DE CONTENIDO

OBJETO DEL CONTRATO:	1
ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO:	1
EJECUCIÓN DEL LID PASO DEL COMERCIO:	4
EJECUCIÓN DE ADECUACIONES LID Y PAD:	20
EJECUCIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS LID Y PAD:	43
EJECUCIÓN DE MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA LID Y PAD:	116
CONDICIONES Y ALCANCES DE OBRA	144
SOBRE EL PERSONAL:	145
FORMA DE PAGO:	145
INFORMES Y BALANCE DE OBRA:	147
CRONOGRAMA DE OBRA:	147
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:	148
DOSSIER DE OBRA:	148
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	149

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar las adecuaciones y las reparaciones locativas a la infraestructura física de los Laboratorios de Innovación Digital (LID) y Puntos de Apropiación Digital (PAD), ubicados en el Distrito de Santiago de Cali, incluyendo el LID adoptado en el Terminal Paso del Comercio del MIO en su Ala Sur, de conformidad con las cantidades y especificaciones contenidas en los anexos técnicos, dentro del proyecto denominado “Puntos de apropiación digital y laboratorios de innovación digital operando” BP26002619.

ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO:

Llevar a cabo las adecuaciones y las reparaciones locativas a la infraestructura física de los Laboratorios de Innovación Digital (LID) y Puntos de Apropiación Digital (PAD), ubicados en el Distrito de Santiago de Cali, en los siguientes espacios a intervenir:



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

NOMBRE LID PAD	COMUNA	Dirección	Barrio
LID IE Carlos Holguín Mallarino	15	Calle 55A # 30B - 50	Comuneros I
LID IE Nuevo Latir	14	Calle 76 # 28 - 20	Alfonso Bonilla Aragón
IE El Diamante Sede El Señor de los Milagros	15	Carrera 36 # 51A - 02	El Retiro
PAD Rigoberta Menchú	15	Carrera 32A # 49-50	Laureano Gómez
PAD Desepaz	21	Carrera 23 # 120-00	Desepaz
LID Centro Cultural de Cali	3	Carrera 5 # 6-05	San Pedro
PAD Álvaro Mutis	12	Carrera 28F # 46-50	12 de octubre
LID I.E. Santo Tomás	4	Calle 34 Norte #3 Norte-15	Berlín
PAD Antonio José Escobar	8	Calle 54 # 15A-24	Chapinero
PAD Rumenigue Perea - Montebello	Montebello	Calle 11 Oeste # 42-12	Zona Rural - Montebello
LID IE Manuel María Mallarino	7	Carrera 7L Bis # 63-00	La Ceiba
PAD EI SENA	5	Carrera 3 # 46C-10	El Sena
PAD CALI 12	12	Calle 34C # 28E-73	Eduardo Santos
PAD Centro de Desarrollo Comunitario El Retiro	15	Carrera 39B # 48A-01	El Retiro
LID Central Didáctica Ladera	18	Calle 2B Oeste # 90-27	Alto Nápoles
Centro Emprendimiento Cultural Comuna 13	13	Carrera 28D # 70-91	El Pondaje
LID Tecnocentro Cultural Somos	21	Carrera 28B # 121B-55	Potrero Grande

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

Pacífico			
PAD Central Didáctica La Casona	14	Carrera 27 # 103-71	La Casona
PAD Fundautónoma	13	Carrera 28B # 72Y-09	Poblado II
PAD CALI 01	1	AV. 4 Oeste # 19-72 Calle 22 A No.4 A 25 Terrón Colorado	Terrón Colorado
PAD CALI 15 El Vallado	15	Carrera 41B # 50-00	El Vallado
LID San Luis I	6	Cl 71 1A # 10-50 B	San Luis
LID Centro Cultural Comuna 20	20	Carrera 54 Oeste # 10-28	Brisas de Mayo
LID Centro Cultural Comuna 1	1	Avenida 5A Oeste # 44-69	Vista Hermosa
LID IE Antonio José Camacho	9	Carrera 16 # 12-00	Junín
LID I.E. Isaías Duarte Cancino	15	Carrera 28 E3 # 96-120	Mojica
PAD CALI 20	20	Carrera 52 # 2-00	El Lido
PAD CALI 10	10	Calle 14B # 41-25	El Guabal
PAD CALI 16	16	Calle 38 # 41H	La Unión
PAD Biblioteca Departamental.	19	Calle 5 # 24A -91	San Fernando
PAD León de Greiff	7	Calle 72B # 11-06	7 de agosto
PAD CALI 14	14	Carrera 27 # 78A-04	Alfonso Bonilla Aragón
PAD CALI 05	5	Carrera 1D # 65-00	La Rivera
LID Biblioteca Especializada Deporte y Recreación	19	Carrera 35 Calle 5B Lado oriental del estadio Pascual Guerreo	San Fernando
PAD Centro Cultural Comuna 18	18	Calle 1B Oeste # 93-24	Alto Jordán

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co

Incluyendo el LID adoptado en el Terminal Paso del Comercio del MIO en su Ala Sur

EJECUCIÓN DEL LID PASO DEL COMERCIO:

El alcance del proyecto tiene: prealistamiento, obra civil, suministro e instalación del sistema eléctrico y cableado estructurado; suministro, ensamble e instalación de mobiliario; y señalética, en el marco de las adecuaciones para el Laboratorio de Innovación Digital (LID) del Paso del Comercio.

Las adecuaciones para el Laboratorio de Innovación Digital (LID) Paso del Comercio, corresponden al siguiente consolidado de cantidades:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1.00	<u>PRELIMINARES</u>		
01.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN PANEL YESO UNA CARA. INCLUYE DESMONTE	M2	1.00
01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO IMPRESO SOBRE CERRAMIENTO CON DISEÑO DEL DATIC	M2	1.00
01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TELA FIBRA TEJIDA H = 2.10M	ML	1.00
01.04	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA.	M2	460.00
01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA	GLB	2.00
01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA PUBLICITARIA CON DISEÑO DEL DATIC	UND	1.00
2.00	<u>DEMOLICIONES Y DESMONTES</u>		
02.01	REGATAS SOBRE MUROS O PISOS	ML	100.00
02.02	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO SOBRE LÁMINA COLABORANTE TIPO STEEL DECK	M2	12.75
02.03	DEMOLICIÓN DE MURO EN BLOQUE	M2	81.11
02.04	DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=5CM-12CM x M2	ML	1.73
02.05	DEMOLICIÓN - DESMONTE DE GUARDAESCOBAS	ML	113.41
02.06	CORTE Y RETIRO MANUAL DE MATERIAL TIPO ENCHAPE	M2	2.57



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

02.07	DESMONTE DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO	M2	5.71
02.08	DESMONTE Y TRASLADO DE CIELO FALSO	M2	114.84
02.09	DESMONTE MURO PANEL YESO/SUPER BOARD DOBLE CARA INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	76.63
2.10	DESMONTE MURO EN PANEL YESO/SUPER BOARD UNA CARA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	203.40
2.11	DESMONTE DE MARCO + NAVE PUERTA PRINCIPAL (MADERA O METÁLICA)	UND	4.00
2.12	DESMONTE DE TUBERÍA PVC D=2" - 4"	ML	50.00
2.13	PASE EN LOSA O MURO CON SACA NÚCLEOS DE HASTA 4"	UND	4.00
2.14	PASE EN LOSA O MURO PARA CANALETAS, TUBERÍAS, ETC. INCLUYE RESANES.	UND	1.00
2.15	DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE CONCRETO	ML	41.80
2.16	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES-VIGAS	KG	115.00
3.00	<u>INST. HIDROSANITARIAS</u>		
03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 9 DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS.	ML	18.00
03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 11 DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS.	ML	120.00
03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 DE 1", INCLUYE ACCESORIOS.	ML	120.00
03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA DE 1/2"	UND	1.00
03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PLASTICA 8"X 8"(20X20)CM	UND	1.00
03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CORTINA .1/2 -250PSI RED WHITE	UND	1.00
03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA PARA MEDIDORES DIÁMETRO 1/2", 3/4" Y 1"	UND	1.00
03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MEDIDOR CONCRETO + TAPA METÁLICA	UND	1.00
03.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA VOLUMETRICO JSM 1/2"	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA VOLUMETRICO 2"	UND	1.00
4.00	<u>RED CONTRA INCENDIOS</u>		
04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR ABC 10 LBS, INCLUYE SOPORTE Y SEÑALÉTICA.	UND	8.00
04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CO2 10 LB, INCLUYE SOPORTE Y SEÑALÉTICA.	UND	8.00
5.00	<u>PISOS</u>		
05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA LISO DE ALUMINIO ANODIZADO, DE 100 MM DE ALTURA, COLOR PLATA, FIJADO CON CLIPS A PERFIL SOPORTE	ML	206.33
05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PVC H=10CM	ML	1.00
05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PISO ROYAL VETA	ML	1.00
05.04	ADECUACIÓN DE BASE (BALDOSA DE PIEDRA ROYAL VETA) PARA INSTALACIÓN DE SUELO DE MICROCEMENTO, INCLUYE PULIDA DE PISO EXISTENTE, EMPASTE Y SELLADO DE JUNTAS.	M2	354.02
05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUELO DE MICROCEMENTO DE ALTO TRÁFICO 3 MM EN COLOR SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL DATIC. INCLUYE MALLA DE REFUERZO ACRÍLICA.	M2	354.02
05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PODOTÁCTIL PARA INVIDENTES EN POLIPROPILENO INSTALADO SOBRE PISO EXISTENTE, INCLUYE BALDOSA PLÁSTICA DE 40x40 CM Y PEGANTE TIPO PEGAUCHO XL.	ML	105.00
05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PVC TIPO CLICK DE ESPESOR 4 MM Y CAPA DE USO DE 0.5 MM	M2	47.25
05.08	ADECUACIÓN DE BASE PARA INSTALACIÓN DE PISO PVC CON 3 CAPAS DE CEMENTO Y ACRONAL	M2	47.25
05.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMADOR DE CURVA PARA PISO EN VINILO	ML	5.00
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN CONCRETO A= HASTA 40 CM E=5 CM	ML	5.00
5.11	PROTECCIÓN DE PISOS CON CARTÓN CORRUGADO	M2	47.25
6.00	<u>ESCALERA Y ESTRUCTURAS</u>		



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

06.01	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EDIFICACIONES. (INCLUYE PINTURA, TRANSPORTE Y MONTAJE , LIMPIEZA CON SANDBLASTING SEGÚN NORMA SSPC SP-6, IMPRIMANTE EPÓXICO FOSFATO DE ZINC E=3 MILS ACABADO ESMALTE URETANO)	KG	13680.37
06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HUELLA EN CONCRETO 3000 PSI CON FORMALETA PARA ACABADO A LA VISTA INCLUYE MALLA Y/O FIBRA DE REFUERZO	M2	9.16
06.03	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE BARANDA METÁLICA, H=1.0 M, EN TUBO PASAMANO REDONDO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14 DE D=2", PARALES CADA 1,50 M EN DOBLE PLATINA DE ACERO EN LÁMINA HR DE 5/16" CON CORTES DIAGONALES, CON PASAMANOS INFERIOR (3 HILOS) EN TUBO DE ACERO COLD ROLLED DE=1 1/2" E=2 mm. SEGÚN ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS. (INCLUYE TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE)	ML	22.00
06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA TRIANGULAR DE LADO 25 CM TIPO "TRUSS" PARA ÁREA DE GRABACIÓN DE VIDEO.	ML	8.00
7.00	<u>MUROS EN MAMPOSTERÍA</u>		
07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE CONCRETO VISTO 0,39CM X 0,19CM X 0,14CM. (INCLUYE REFUERZOS VERTICALES Y HORIZONTALES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, GROUTING DE RELLENO Y MORTERO DE PEGA.)	M2	1.00
8.00	<u>SISTEMA LIVIANO</u>		
08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN PANEL BOARD 6 MM S.JUNTA+VINILO TIPO 2	M2	256.75
08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO CARTERA SUPERBOARD 8 MM	ML	67.62
08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTEL BOARD 8MM A=26-50CM [3 CARAS]	ML	1.00
08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO BOARD 8MM DOS CARAS BASE 9 C20 INCLUYE FILOS EN CINTA METALICA x M2	M2	305.49
08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO BOARD 8MM DOS CARAS BASE 9 C20 INCLUYE FILOS EN CINTA METALICA x ML	ML	52.50
08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO BOARD 8MM UNA CARA BASE 9 C20 INCLUYE FILOS EN CINTA METALICA x M2	M2	1.00
08.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO BOARD 8MM UNA CARA BASE 9 C20 INCLUYE FILOS EN CINTA METALICA x ML	ML	28.98



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

08.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DILATACIÓN TIPO Z PARA UNIONES ENTRE MUROS Y CIELOS	ML	106.58
08.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZOS CON CUARTÓN DE PINO PARA INSTALACIÓN DE CARPINTERÍAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS	ML	69.30
8.10	APERTURA DE VANO EN CIELO PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, REGISTROS, ETC.	UND	48.00
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 60X60CM METAL-PALANCA	UND	13.00
9.00	<u>ACABADOS DE MUROS Y CIELOS</u>		
09.01	LAVADA, RASQUETEADA Y LIJADA DE MUROS PARA ACABADOS	M2	1.00
09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO + RELLENO SOBRE BLOQUE	M2	1.00
09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN CIELO [3M] COLOR SEGÚN ESPECIFICACIÓN	M2	256.75
09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [3M] COLOR BLANCO MATE	M2	1.00
09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN MUROS [3M] COLOR SEGÚN ESPECIFICACIÓN x ML	ML	203.70
09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN MUROS [3M] DE COLOR SEGÚN ESPECIFICACIÓN	M2	626.75
09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [3M] DE COLOR SEGÚN ESPECIFICACIÓN	M2	1.00
09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESANE REPELLO MURO 1:3	ML	100.00
09.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO SOBRE RESANE	ML	100.00
9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	1.00
9.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DILATACIÓN PLÁSTICA TIPO U PARA UNIÓN ENTRE MURO LIVIANO Y MURO DE MAMPOSTERÍA	ML	412.65
10.00	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN</u>		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN 1 NO. 6 AWG CU	ML	30.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN TABLEROS REGULADOS 3 NO. 10 AWG	ML	12.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS	UND	25.00
10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL DE HASTA 3 SERVICIOS	UND	139.00
10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE INTERIOR COLGANTE DE TECHO 48W	UN	13.00
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE INTERIOR COLGANTE DE TECHO 36W	UN	12.00
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED DIMERIZABLES 25W	UN	49.00
10.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED 18W	UN	10.00
10.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIAS TIPO LED, EN TUBO EMT DE 3/4 CON CONDUCTORES 2 NO. 12 + 1 NO. 12 DESNUDO. INCLUYE SOPORTE, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	35.00
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO EN EMT 3/4"	UND	40.00
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA 1F EMT	UN	203.00
10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA 2F EMT - NORMAL	UN	13.00
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (2#12 + 1#12 + 1#12)	ML	1506.20
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICOS CTO REGULADOS 6 CTOS	UN	3.00
10.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL 12 CTOS	UN	2.00
10.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL 36 CTOS	UN	1.00
10.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UN	10.00
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA 220V TRIFILAR EN CANALETA	UN	13.00
10.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN CANALETA	UN	111.00
10.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA	UN	126.00
10.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4"	ML	217.00
10.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA EMT 3/4"	UND	30.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

10.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORQUILLAS PARA SOPORTE DE TUBERIA EMT	UND	100.00
10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 15000 VA TRIFÁSICA TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSIÓN. AUTONOMÍA MÍNIMO 15 MINUTOS MEDIA CARGA. RANURA SNMP E INCLUIR SOFTWARE DE MONITOREO REMOTO. INSTALACIÓN A CERO METROS	UN	1.00
10.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONTADOR 3F POLICARB C/PORTA BREAKER	UN	1.00
10.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR 3F-TRIFÁSICO 120/208 V M.DIRECTA	UN	1.00
10.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLAS DE COBRE 2.4 METROS	UN	3.00
10.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA DE REGISTRO 20X20	UN	3.00
10.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO DE FONDO SÓLIDO DE 30 X 8 CM CON DIVISIÓN, INCLUYE SOPORTERÍA Y CABLE A TIERRA	ML	120.00
10.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE CABLE DE EXTENSIÓN RETRÁCTIL DE 6 METROS CON TRES O CUATRO TOMAS.	UND	20.00
10.31	CERTIFICACIÓN RETIE	GLB	1.00
11.00	<u>INSTALACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO</u>		
11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE 30 x 8 CM INCLUYE SOPORTERÍA Y CABLE TIERRA	ML	84.00
11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4"	ML	35.70
11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA EMT 3/4"	UND	7.00
11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1 1/4"	ML	31.50
11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA EMT 1 1/4"	UND	7.00
11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS	UND	9.00
11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RECTANGULAR 5800 -3 SALIDAS 3/4	UND	20.00
11.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6	ML	3597.00
11.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS SENCILLO CAT 6 EN CANALETA, INCLUYE FACEPLATE.	UND	16.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

11.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 A DISTANCIA DE HASTA 3 ML, INCLUYE CABLE Y PUNTO DE DATOS.	UND	66.00
11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE CABLE UTP CAT 6 DE EXTENSIÓN RETRÁCTIL DE 6 A 10 METROS.	UND	20.00
11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ACCESS POINT EN EMT 3/4", INCLUYE CABLE UTP.	UND	6.00
11.13	CERTIFICACIÓN PUNTO RED	PTO	88.00
11.14	MARQUILLADO - ROTULADO DE PUNTOS DE RED	UND	88.00
11.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CON RACK CERRADO DE 210 CM X 90 CM x 70 CM CON PUERTA PUNZONADA	UND	1.00
11.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES PARA RACK DE 1RU	UND	6.00
11.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA LISA DE 37 Cm. DE PROFUNDIDAD PARA MONTAJE EN RACK	UND	3.00
11.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA TIERRA AISLADA 12 SALIDAS PARA RACK	UND	1.00
11.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6 DE HASTA 3M	UND	88.00
11.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT-6	UND	2.00
12.00	<u>SISTEMA DE SEGURIDAD</u>		
12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 NO INCLUYE APARATO (PARA CAMARAS CCTV). A DISTANCIA DE HASTA 3 ML, INCLUYE CABLE.	UND	15.00
12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6	ML	525.00
12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RJ45 CAT 6	UND	15.00
12.04	CERTIFICACIÓN PUNTO RED	PTO	15.00
13.00	<u>SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO</u>		
13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 2"	UND	9.00
13.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA EMT 2"	UND	3.00
13.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI DE 15 ML	UND	2.00
13.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN DOBLE DE MICRÓFONO TIPO XLR SOBRE CANALETA. INCLUYE PLACAS DE PARED MACHO Y HEMBRA Y CABLES A UNA DISTANCIA DE HASTA 5	UND	3.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	ML.		
13.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTRADA DOBLE DE MICRÓFONO TIPO TS SOBRE CANALETA. INCLUYE PLACAS DE PARED MACHO Y HEMBRA Y CABLES A UNA DISTANCIA DE HASTA 5 ML.	UND	3.00
14.00	<u>AIRES ACONDICIONADOS Y EXTRACTORES</u>		
14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU	UND	1
14.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 30.000 BTU	UND	1.00
14.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 24000 BTU	UND	6.00
14.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 36000 BTU	UND	5.00
14.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN AIRE ACONDICIONADO (2F#10 + 1T#10)	ML	1050.00
14.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA COBRE 1/2-3/8+RUBATEX	ML	60.00
14.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE PARED DE 100 CFM BAJO RUIDO	UND	1.00
14.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA METÁLICA EN LAMINA ALFAJOR PARA EXTRACTOR	UND	1.00
15.00	<u> AISLAMIENTO ACÚSTICO </u>		
15.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO CON FRESCASA DE 3 1/2"	M2	263.24
15.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CON ESPUMA EN POLIURETANO FLEXIBLE DE ESPESOR MÍNIMO 3 CM, SOBRE PAREDES Y CIELOS	M2	75.41
15.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PARED CON TRIPLEX DE 3.2 MM PARA FUNCIÓN ACÚSTICA	M2	58.22
15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA PARA BAJOS DE 100 x 37 CM EN PANEL WOODEN ACÚSTICO DE ALTA DENSIDAD	UND	10.00
15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NAVE ENTAMBORADA EN COMPACTO CON ESTRUCTURA EN RH, CANTO RÍGIDO Y CON ACABADO EN FORMICA. MEDIDA DE HASTA 100 x 220 CM. CON ESPESOR DE HASTA 10 CM Y RELLENO PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO.	UND	2.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA EN VIDRIO DOBLE DE HASTA 8+8 MM AISLANTE DE RUIDO Y MARCO EN MADERA.	M2	3.30
15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLACKOUT CORTINA ENROLLABLE PENTAGRAMA APERT-1-5%	M2	1.10
16.00	<u>CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO</u>		
16.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE D-07: DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN EL DETALLE D-07, INCLUYE CERRADURAS, REMATE A MURO EN ALUMINIO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. H APROX = 4,35 M	ML	3.60
16.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE D-08: DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN EL DETALLE D-08, INCLUYE CERRADURAS, REMATE A MURO EN ALUMINIO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. H APROX 3,9 M	ML	6.30
16.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE D-09: DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN EL DETALLE D-09, INCLUYE CERRADURAS, REMATE A MURO EN ALUMINIO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. H APROX 3,9 M	ML	5.17
16.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE D-99: PUERTA DE VIDRIO EN ENTRADA A FABRICACIÓN	UND	1.00
16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIJOS EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM PARA FACHADAS Y DIVISIONES INTERIORES, INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ACCESORIOS PARA ANCLAJE.	M2	1.00
16.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO, PERSIANA 315 ALUMINA O SIMILAR, MARCO EN TUBULAR CON CABEZAL Y JAMBA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, ALFAJIA EN ALUMINIO.	M2	1.00
16.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA (FACHADA LATERAL) EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCLUYE + SISTEMA DE HERRAJES TIPO ARAÑA EN ACERO INOXIDABLE	M2	1.00
16.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS DE VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO DE 8MM DE HASTA 150 CM DE ALTO. INCLUYE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE.	ML	16.00
17.00	<u>CARPINTERÍA METÁLICA</u>		



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA. PUERTA BATIENTE SENCILLA A=0,7M -1M H=2,50. + MARCO, EN LÁMINA METÁLICA CALIBRE 18 + ANTICORROSIVO BLANCO + POLIURETANO BLANCO SEMIMATE + DILATACIONES DE 1 CM + MANIJA DE ACERO INOXIDABLE	UND	6.00
17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA CON CELOSÍA HOUNTER DOUGLAS	UND	1.00
17.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA AUTOMÁTICA PARA ACCESO. INCLUYE AJUSTE DE DISEÑOS.	UND	1.00
17.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CORTASOL CELOSIA C40E PERFORADO TIPO HUNTER DOUGLAS. MATERIAL: ALUZINC. INSTALACIÓN: HORIZONTAL. COLOR: A ELEGIR SEGÚN SOLICITUD DE LA ENTIDAD.	M2	57.58
18.00	<u>CARPINTERÍA DE MADERA</u>		
18.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA PARA CONTENIDO DIGITAL	UND	1.00
18.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA EN RH ENCHAPADA EN FÓRMICA PARA ÁREA DE FABRICACIÓN.	ML	10.00
19.00	<u>MOBILIARIO</u>		
19.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M01 - MESA DE RECEPCIÓN: MUEBLE EN RH 20 MM CON 2 GAVETAS DE ALMACENAMIENTO Y NIVELADORES INFERIORES, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO.	UND	1.00
19.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M02 - MUEBLE DE CONSULTA RAPIDA: MÓDULO EN SUPERBOARD DE 10 MM CON ESTRUCTURA INTERIOR CALIBRE 20, CON ANCLAJE A PARED, ACABADO EN PINTURA EPÓXICA COLOR CORPORATIVO, PIEZAS GRÁFICAS EN VINILO.	UND	3.00
19.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M25 - MUEBLE DE CONSULTA RAPIDA PMR: MÓDULO EN SUPERBOARD DE 10 MM CON ESTRUCTURA INTERIOR CALIBRE 20, CON ANCLAJE A PARED ACABADO EN PINTURA EPÓXICA COLOR CORPORATIVO, PIEZAS GRÁFICAS EN VINILO.	UND	1.00
19.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M03 - MESA DE PROFESOR: ESCRITORIO CON ESTRUCTURA COLD ROLLED TUBERÍA CUADRADA DE 1 1/2 " X 1 1/2 " ; PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y NIVELADORES INFERIORES. TABLERO EN RH 20 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO, CON 2 GAVETAS DE ALMACENAMIENTO CON CHAPA.	UND	3.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

19.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M06 - MESA DE CAPACITACIÓN: ESCRITORIO CON ESTRUCTURA COLD ROLLED TUBERÍA CUADRADA DE 1 1/2 " X 1 1/2 " ; PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y NIVELADORES INFERIORES. CANALETA METÁLICA PARA CABLES Y TROQUEL PARA PUNTO DE ENERGÍA NORMAL, REGULADO Y DATOS. LAMINA DE ACERO MICROPERFORADA PARA PROTECCION CPU TAPAS EN RH 20 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO.	UND	13.00
19.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M7 - MESA DE CAPACITACIÓN PMR: ESCRITORIO CON ESTRUCTURA EN TUBERÍA COLD ROLLED CUADRADA DE 1 1/2 " X 1 1/2 " PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y NIVELADORES INFERIORES. CANALETA METÁLICA PARA CABLES Y TROQUEL PARA PUNTO DE ENERGÍA NORMAL, REGULADA Y DATOS LAMINA DE ACERO MICROPERFORADA PARA PROTECCION CPU MUEBLE EN RH 20 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO.	UND	4.00
19.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M8 - MUEBLE DE TV: MUEBLE EN RH 20 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO, CON CHAPA Y CANTO RIGIDO.	UND	3.00
19.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M9 - MUEBLE DE FACHADA ALMACENAMIENTO CAPACITACIÓN: ESTRUCTURA DE ACERO COLD ROLLED PRINCIPAL EN TUBERÍA RECTANGULAR DE 4" X 2" CAL.18 Y TUBERÍA CUADRADA DE 2" X 2" CAL.18; CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS. Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y DE CONTROL SOLAR. TAPAS EN RH 15 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO	ML	5.40
19.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M10 - MUEBLE DE FACHADA ALMACENAMIENTO LEGO: ESTRUCTURA DE ACERO COLD ROLLED PRINCIPAL EN TUBERÍA RECTANGULAR DE 4" X 2" CAL.18 Y TUBERÍA CUADRADA DE 2" X 2" CAL.18; CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS. Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y DE CONTROL SOLAR. TAPAS EN RH 15 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO.	ML	6.00
19.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M13 - MUEBLE DE FACHADA ALMACENAMIENTO GRABACIÓN Y VIDEO: CUBIERTAS PUERTAS BATIENTE EN RH 15 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO CON CHAPA ESTRUCTURA DE MARCO PRINCIPAL RECTANGULAR DE 4" X 2" CAL. 18 Y SECUNDARIA DE 2" X 2" CAL. 18 Y ; PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS. BANDEJAS REMOVIBLES CON MARCO DE ACERO COLD ROLLED EN TUBERÍA DE 2" x 2" E INTERNA DE 1 1/2" X 1 1/2" CON MALLA METÁLICA EXPANDIDA DE 2MM O SIMILAR CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y DE CONTROL SOLAR. COLOR CORPORATIVO.	ML	5.40



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

19.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M14 - MESA DEL MASTER DE AUDIO Y VIDEO: MUEBLE EN RH 15 MM CON 2 PUERTAS DE ALMACENAMIENTO Y NIVELADORES INFERIORES. FORMICA DE COLOR CORPORATIVO CANALETA EN ALUMINIO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA CANALIZACIÓN DE CABLES .	UND	1.00
19.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOCKERS: BASADO EN DETALLE M15 BASE Y MUROS EN SUPERBOARD DE 10 MM CON PINTURA EPÓXICA COLOR CORPORATIVO Y ESTRUCTURA INTERIOR CALIBRE 20. CASILLERO CON PUERTAS EN LÁMINA DE 0.8 MM CON RESPIRADERO , TARJETERO, TIRADOR CROMADO Y CERRADURA. COLOR CORPORATIVO. INCLUYE MÍNIMO 24 CASILLEROS. MEDIDAS A AJUSTAR AL ESPACIO DISPONIBLE.	UND	1.00
19.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOCKERS: BASADO EN DETALLE M22 BASE Y MUROS EN SUPERBOARD DE 10 MM CON PINTURA EPÓXICA COLOR CORPORATIVO Y ESTRUCTURA INTERIOR CALIBRE 20. CASILLERO CON PUERTAS EN LÁMINA DE 0.8 MM CON RESPIRADERO , TARJETERO, TIRADOR CROMADO Y CERRADURA. COLOR CORPORATIVO. INCLUYE MÍNIMO 24 CASILLEROS. MEDIDAS A AJUSTAR AL ESPACIO DISPONIBLE.	UND	1.00
19.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M16 - MESA DE FABRICACIÓN: MESA CON ESTRUCTURA EN TUBERÍA COLD ROLLED CUADRADA DE 2" X 2" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y RODACHINAS CON FRENO. TABLERO EN RH 20 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO.	UND	18.00
19.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M17 - MUEBLE DE IMPRESORA 3D: MESA CON ESTRUCTURA EN TUBERÍA CUADRADA COLD ROLLED DE 2" X 2" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y RODACHINAS CON FRENO. TABLERO EN RH 20 MM CON GAVETAS PARA ALMACENAMIENTO CON CHAPA , FORMICA DE COLOR CORPORATIVO. INCLUYE URNA EN ACRÍLICO DE 3MM.	UND	3.00
19.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M18 - MESA CORTE LASER: MESA CON ESTRUCTURA EN TUBERÍA COLD ROLLED CUADRADA DE 2 1/2" X 2 1/2" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y RODACHINAS CON FRENO. TABLERO EN RH 25 MM Y GAVETAS PARA ALMACENAMIENTO CON CHAPA , FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO.	UND	1.00
19.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M19 - MUEBLE DE REPISA FABRICACIÓN: SOPORTES EN ESTRUCTURA DE ACERO COLD ROLLED EN TUBERÍA RECTANGULAR DE 4" X 2" CAL. 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS.REPISA EN ACRÍLICO CON BORDES BISELADOS	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

19.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M20 - MUEBLE FACHADA REPISA FABRICACIÓN: SOPORTES EN ESTRUCTURA DE ACERO COLD ROLLED EN TUBERÍA RECTANGULAR DE 4" X 2" CAL. 18 Y CUADRADA DE 2" X 2" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS. REPISA EN ACRÍLICO CON BORDES BISELADOS Y TABLERO EN RH 15 MM, FORMICA COLOR CORPORATIVO	ML	5.80
19.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M21 - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: MUEBLE CON TAPAS EN RH 20 MM CON GAVETAS DE ALMACENAMIENTO CON CHAPA, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RÍGIDO, ESTRUCTURA EN TUBERÍA COLD ROLLED CUADRADA DE 2" X 2" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y RODACHINAS CON FRENO.	UND	1.00
19.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M23 - BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA.	UND	2.00
19.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M24 - MATERA DE CONCRETO SOBRE APOYOS DE CONCRETO ANCLADOS A LOSA.	UND	5.00
19.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA PARA MATERA REFERENCIA MIAMI O CORTADUM	ML	5.00
19.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA DOCENTE. ASIENTO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA COLD ROLLED DE 1.5 MM, PATAS EN U Y ACABADO CROMADO; ESPALDAR Y SENTADERO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON REFUERZOS ESTRUTURALES MEDIANTE RED DE NERVADURAS, LA ESTRUTURA DEL ESPALDAR - ASIENTO DEBE SEGUIR CURVAS ANATÓMICAS. ASIENTO CON ACABADO ACOLCHADO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 50 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD MÍNIMO 60 KG/M3. EL TAPIZADO PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DEL USUARIO SIN ACUMULACIÓN DEL SUDOR, LA RED DE NERVADURAS DE LOS MÓDULOS INTERNOS TIENE MÁXIMO 10 MM ENTRE INTERSECCIONES CON UNA ALTURA DE MÍNIMO 4 MM EL TAPIZADO DEL ASIENTO ES MICROTEXTURIZADO DE ALTA DENSIDAD Y COMPACTACIÓN. COLORES DEBEN SEGUIR LINEAMIENTOS DEL DATIC.	UND	3.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

19.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA USUARIO SALA DE CAPACITACIÓN. ASIENTO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA COLD ROLLED DE 1.5 MM, PATAS EN U Y ACABADO CROMADO; ESPALDAR Y SENTADERO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON REFUERZOS ESTRUCTURALES MEDIANTE RED DE NERVADURAS, LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO - ASIENTO DEBE SEGUIR CURVAS ANATÓMICAS. ASIENTO CON ACABADO ACOLCHADO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 50 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD MÍNIMO 60 KG/M3. EL TAPIZADO PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DEL USUARIO SIN ACUMULACIÓN DEL SUDOR, LA RED DE NERVADURAS DE LOS MÓDULOS INTERNOS TIENE MÁXIMO 10 MM ENTRE INTERSECCIONES CON UNA ALTURA DE MÍNIMO 4 MM EL TAPIZADO DEL ASIENTO ES MICROTEXTURIZADO DE ALTA DENSIDAD Y COMPACTACIÓN. COLORES DEBEN SEGUIR LINEAMIENTOS DEL DATIC.	UND	17.00
19.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA USUARIO SALA DE FABRICACIÓN. ASIENTO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA COLD ROLLED DE 1.5 MM, PATAS EN U Y ACABADO CROMADO; ESPALDAR Y SENTADERO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON REFUERZOS ESTRUCTURALES MEDIANTE RED DE NERVADURAS, LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR - ASIENTO DEBE SEGUIR CURVAS ANATÓMICAS. ASIENTO CON ACABADO ACOLCHADO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 50 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD MÍNIMO 60 KG/M3. EL TAPIZADO PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DEL USUARIO SIN ACUMULACIÓN DEL SUDOR, LA RED DE NERVADURAS DE LOS MÓDULOS INTERNOS TIENE MÁXIMO 10 MM ENTRE INTERSECCIONES CON UNA ALTURA DE MÍNIMO 4 MM EL TAPIZADO DEL ASIENTO ES MICROTEXTURIZADO DE ALTA DENSIDAD Y COMPACTACIÓN. COLORES DEBEN SEGUIR LINEAMIENTOS DEL DATIC.	UND	24.00
19.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA GESTOR TIC. SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA PARA ADULTOS, ESPALDAR ALTO, ASIENTO TAPIZADO EN MICROFIBRA, SISTEMA BASCULANTE PARA GRADUACIÓN, SISTEMA NEUMÁTICO PARA GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE EN ALUMINIO CON CINCO ALETAS CON RODACHINAS.	UND	2.00
19.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE LOBBY SEGUNDO PISO	UND	1.00
20.00	SEÑALETICA		



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

20.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA LED OUTDOOR SOBRE FACHADA FRONTAL DE 5,76X3,84 M, EN ALUMINIO, PIXEL 6,67 MM BRILLO 6500 NITS, RESOLUCIÓN EN PÍXELES 864 X 576. INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: PANTALLA LED + SENDING CARD + MANO DE OBRA E INSTALACIÓN POR PERSONAL ESPECIALIZADO + CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA + SOPORTE Y ESTRUCTURA PARA ANCLAR + CABLE DE VIDEO HDMI 2 MTS + CABLE DE RED 2 MTS + MULTITOMA + RACK PARA PC	UND	2.00
20.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO PARA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS CON LENGUAJE BRAILLE DE 40 x 20 CM. INCLUYE DISEÑO BAJO LINEAMIENTOS DEL DATIC.	UND	15.00
20.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO LED "ON AIR" CAJA DE LUZ ACRÍLICA PARA ÁREA DE GRABACIÓN. EN MEDIDAS DE 50 x 20 CM.	UND	2.00
20.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN LONA TRASLUCIDA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBERÍA CUADRADA Y ÁNGULOS COLD ROLLED O DE ALUMINIO. ESPALDAR Y TAPAS LATERALES EN LÁMINA GALVANIZADA E ILUMINACIÓN CON TUBERÍA ELÉCTRICA LED. MEDIDA DE HASTA 500 x 150 CM. INCLUYE DISEÑO BAJO LINEAMIENTOS DEL DATIC.	UND	1.00
20.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE ENTRADA EN ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA TENSADA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR DE HASTA 2 x 1.5 M. INCLUYE DISEÑO BAJO LINEAMIENTOS DEL DATIC.	UND	1.00
20.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN PUESTO DEL GESTOR (DE PISO A TECHO) ELABORADO EN TABLERO RANURADO DE MDF (TABLAS DE HASTA 20 CM DE ALTO) CON ACABADO DE COLORES Y MEDIDAS DE HASTA 200 x 250 CM. INCLUYE DISEÑO BAJO LINEAMIENTOS DEL DATIC.	UND	1.00
20.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LÁMINA DE ACRÍLICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. INCLUYE DISEÑO BAJO LINEAMIENTOS DEL DATIC.	UND	5.00
20.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DOBLE EN ACRÍLICO CRISTAL DE 3MM CON DILATADORES A LA PARED. CON MEDIDA DE HASTA 150x100 CM.	UND	2.00
21.00	<u>LIMPIEZA - ASEO</u>		
21.01	RETIRO FINAL DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA CERTIFICADA EN VOLQUETA 7M3	VIAJE	58.00
21.02	TRASIEGO DE ESCOMBROS EMPACADOS EN COSTALES	M3	400.22
21.03	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	460.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

21.04	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	460.00
22.00	PREALISTAMIENTO Y PRECONSTRUCCIÓN		
22.01	PREALISTAMIENTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL	GLB	1.00
22.02	PREALISTAMIENTO DE DISEÑO DE REDES SECAS (ELÉCTRICO, ILUMINACIÓN, DATOS, CCTV, AUDIO Y VIDEO)	GLB	1.00
22.03	PREALISTAMIENTO DE DISEÑO ARQUITECTONICO	GLB	1.00

EJECUCIÓN DE ADECUACIONES LID Y PAD:

Las adecuaciones a realizar en la ejecución del contrato, corresponde a los espacios destinados en las instituciones educativas: Carlos Holguín Mallarino, Nuevo Latir y el Diamante, sede el Señor de los Milagros. Las tres adecuaciones son las primeras que se deben ejecutar en el plan de trabajo y se deben desarrollar en forma paralela simultáneamente. Dentro del alcance del objeto del contrato, las adecuaciones a realizar son:

A1. LID IE CARLOS HOLGUÍN MALLARINO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
01.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN PANEL YESO UNA CARA. INCLUYE DESMONTE	M2	31.20
01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO IMPRESO SOBRE CERRAMIENTO CON DISEÑO DEL DATIC	M2	31.20
01.03	DEMOLICIÓN DE MURO LADRILLO SOGA	M2	22.63
01.04	DEMOLICIÓN DE MURO ANTEPECHO ANCHO 40 CM	ML	3.60
01.05	DEMOLICIÓN - DESMONTE DE GUARDAESCOBAS	ML	70.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

01.05	DESMONTE DE MARCO + NAVE DOBLE (MADERA O METÁLICA)	UND	2.00
01.06	DESMONTE DE MARCO + NAVE SENCILLA (MADERA O METÁLICA)	UND	2.00
01.07	DESMONTE DE MARCO + NAVE PUERTA PRINCIPAL (MADERA O METÁLICA)	UND	1.00
01.08	DESMONTE DE VENTANA EXISTENTE	M2	2.00
01.09	REGATAS SOBRE MUROS O PISOS	ML	30.00
1.1	DESMONTE Y DESCABLEADO DE SISTEMA ACTUAL - RETIRO DE TOMAS, INTERRUPTORES, CABLES, LUMINARIAS, CANALETAS, TUBOS Y BANDEJAS INDICADOS POR LA INTERVENTORÍA. CARLOS HOLGUÍN MALLARINO.	GLB	2.00
1.11	PASE EN LOSA O MURO PARA CANALETAS, TUBERÍAS, ETC. INCLUYE RESANES.	UND	3.00
1.12	DEMOLICIÓN DE PISO ENCHAPE- BALDOSA+MORTERO	M2	2.00
2	PISOS		
02.01	ADECUACIÓN DE BASE PARA INSTALACIÓN DE PISO PVC CON 3 CAPAS DE CEMENTO Y ACRONAL	M2	164.00
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO EN ROLLO COLOR SOLIDO A DEFINIR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DATIC DE TRAFICO PESADO ESPESOR 2 MM	M2	164.00
02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PVC H=10 CM	ML	100.00
02.04	PROTECCIÓN DE PISOS CON CARTÓN CORRUGADO	M2	164.00
02.05	ALISTADO DE PISO 5 CM	M2	2.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS		
03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA DE 1/2"	UND	1.00
03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1/2" AGUA FRIA	ML	12.00
03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC 1/2" AGUA FRIA	UND	4.00
03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CORTINA .1/2 -250PSI RED WHITE	UND	1.00
03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PLASTICA 8"X 8"(20X20)CM	UND	1.00
03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC VENTILACIÓN DE 2"	ML	10.00
4	CIELOS Y MUROS LIVIANOS		
04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN PANEL YESO 1/2" DOS CARAS BASE 9 EST CAL 26 INCLUYE FILOS EN CINTA METALICA	M2	43.29
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DILATACIÓN PLASTICA TIPO U PARA UNIÓN ENTRE MURO LIVIANO Y MURO DE MAMPOSTERÍA	ML	16.00
04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTEL EN PANEL YESO 1/2" TRES CARAS H<50CM	ML	3.20
04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTERA EN PANEL YESO 1/2"	ML	27.00
04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO CON FRESCASA DE 3 1/2"	M2	4.60

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DE CARTERAS Y APARATOS CON CUARTÓN DE PINO	ML	27.00
04.07	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EDIFICACIONES. (INCLUYE PINTURA, TRANSPORTE Y MONTAJE , LIMPIEZA CON SANDBLASTING SEGÚN NORMA SSPC SP-6, IMPRIMANTE EPOXICO FOSFATO DE ZINC E=3MILS ACABADO ESMALTE URETANO)	KG	22.51
04.08	ANCLAJE EPOXICO VARILLA DE 3/8 - 1/2"	UND	8.00
04.09	COLUMNETA O VIGA DE CONFINAMIENTO DE MUROS, INCLUYE REFUERZO	ML	2.90
5	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
05.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	356.50
05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA CIELO [3M] EN COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DATIC	M2	164.00
05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA MURO [3M] EN COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DATIC	M2	279.07
05.04	RESANE REPELLO MURO 1:3 PARA REGATAS O CARTERAS	ML	32.90
05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO SOBRE RESANE (REGATA)	ML	32.90
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (2#12 + 1#12 + 1#12) 1" EMT	ML	134.40
06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 10+1#10) 1" EMT	ML	12.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS	UND	56.00
06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL DE HASTA 3 SERVICIOS	UND	45.00
06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN CANALETA	UND	45.00
06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	5.00
06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA	UND	45.00
06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	23.00
06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 220V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	5.00
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC CONDUIT 2"	ML	27.00
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA PVC CONDUIT 2"	UND	9.00
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT 3/4" A MÁXIMO 3 ML	UND	10.00
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ILUMINACIÓN EMT 3/4" A MÁXIMO 3 ML	UND	20.00
6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER 60X60CM 48 W 6500 K	UND	20.00
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F 24 CTOS TQCP	UND	1.00
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 2F 8 CTOS	UND	3.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	TQSP		
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	25.00
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE CABLE DE EXTENSIÓN RETRÁCTIL DE 6 METROS CON TRES O CUATRO TOMAS.	UND	8.00
6.19	CERTIFICACIÓN RETIE CHM	UND	1.00
7	CABLEADO ESTRUCTURADO		
07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE 30x8 CM INCLUYE SOPORTERÍA Y CABLE TIERRA	ML	20.00
07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT-6	UND	1.00
07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6	UND	1.00
07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6	ML	1465.00
07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE CABLE UTP CAT 6 DE EXTENSIÓN RETRÁCTIL DE 6 A 10 METROS.	UND	8.00
07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 A DISTANCIA DE HASTA 3 ML, INCLUYE CABLE Y PUNTO DE DATOS.	UND	8.00
07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS SENCILLO CAT 6 EN CANALETA, INCLUYE FACEPLATE.	UND	35.00
07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 NO INCLUYE APARATO (PARA CAMARAS CCTV). A DISTANCIA DE HASTA 3 ML,	UND	8.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	INCLUYE CABLE.		
07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RJ45 CAT 6	UND	8.00
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6 DE HASTA 3M	UND	43.00
7.11	CERTIFICACIÓN PUNTO RED	UND	51.00
8	CARPINTERÍAS		
08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE SENCILLA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, PIVOTADA, CON CERRADURA CENTRAL Y MANIJA, CON MEDIDAS DE HASTA 1 x 2.20 M	UND	2.00
08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, PIVOTADA, CERRADURA CENTRAL Y MANIJA, DE HASTA 1.6*2.20	UND	1.00
08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE Y/O ZÓCALO EN ALUMINIO	M2	6.72
08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE Y/O ZÓCALO EN ALUMINIO	M2	3.52
08.05	REPINTE VENTANA - REJA	M2	25.20
08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.BELL WOOD	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

08.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NAVE MADERA TRIPLEX 81-100 CM (1NAVE-BATIENTE)	UND	1.00
08.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO MADERA AMARILLO-NOGAL 80-100 H=210-220 CM	UND	1.00
9	LIMPIEZA - ASEO		
09.01	LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS	M2	100.00
09.02	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	164.00
09.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	164.00
09.04	TRASIEGO DE ESCOMBROS EMPACADOS EN COSTALES	M3	8.00
09.05	RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO TIPO CHANA (EMPACADOS EN COSTALES). VIAJE DE HASTA 4 M3.	VIAJE	2.00
10	VARIOS		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE UNIVERSAL PARA VIDEO PROYECTOR	UND	1.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOCKERS: BASADO EN DETALLE M22 BASE Y MUROS EN SUPERBOARD DE 10 MM CON PINTURA EPÓXICA COLOR CORPORATIVO Y ESTRUCTURA INTERIOR CALIBRE 20. CASILLERO CON PUERTAS EN LÁMINA DE 0.8 MM CON RESPIRADERO, TARJETERO, TIRADOR CROMADO Y CERRADURA. COLOR CORPORATIVO. INCLUYE MÍNIMO 24 CASILLEROS. MEDIDAS A AJUSTAR AL ESPACIO DISPONIBLE.	UND	2.00

A2. LID IE NUEVO LATIR

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
01.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN PANEL YESO UNA CARA. INCLUYE DESMONTE	M2	40.00
01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO IMPRESO SOBRE CERRAMIENTO CON DISEÑO DEL DATIC	M2	40.00
01.03	DESMONTE DE PLACA DE PANEL YESO PARA INSTALACIÓN DE FRESCASA, NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA.	M2	8.75
01.04	APERTURA DE VANO EN CIELO FALSO O PARED DE HASTA 60x60 PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA O REFUERZOS DE MADERA. INCLUYE REINSTALACIÓN DE PLACA Y ACABADO.	UND	6.00
01.05	REGATAS SOBRE MUROS O PISOS	ML	12.00
01.06	DESMONTE Y DESCABLEADO DE SISTEMA ACTUAL - RETIRO DE TOMAS, INTERRUPTORES, CABLES, LUMINARIAS, CANALETAS, TUBOS Y BANDEJAS INDICADOS POR LA INTERVENTORÍA. NUEVO LATIR.	GLB	1.00
01.07	PASE EN LOSA O MURO PARA CANALETAS, TUBERÍAS, ETC. INCLUYE RESANES.	UND	2.00
2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS		
02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA DE 1/2"	UND	1.00
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1/2" AGUA FRIA	ML	35.00
02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC 1/2" AGUA FRIA	UND	15.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CORTINA .1/2 -250PSI RED WHITE	UND	1.00
02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PLASTICA 8"X 8"(20X20)CM	UND	1.00
02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC VENTILACIÓN DE 2"	ML	10.00
3	PISOS		
03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE TABLÓN	ML	60.00
4	CIELOS Y MUROS LIVIANOS		
04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN PANEL YESO 1/2" DOS CARAS BASE 9 EST CAL 26 INCLUYE FILOS EN CINTA METALICA	M2	56.39
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PANEL YESO 1/2" PARA REPONER PLACA DESMONTADA. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	8.75
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTEL EN PANEL YESO 1/2" TRES CARAS H<50CM	ML	2.00
04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTERA EN PANEL YESO 1/2"	ML	25.20
04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO CON FRESCASA DE 3 1/2"	M2	51.28
04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DE CARTERAS Y APARATOS CON CUARTÓN DE PINO	ML	30.20
04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DILATACIÓN PLASTICA TIPO U PARA UNIÓN ENTRE MURO LIVIANO Y MURO DE MAMPOSTERÍA	ML	12.00
5	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

05.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	140.30
05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA CIELO [3M] EN COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DATIC	M2	94.00
05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA MURO [3M] EN COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DATIC	M2	159.07
05.04	RESANE REPELLO MURO 1:3 PARA REGATAS O CARTERAS	ML	12.00
05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO SOBRE RESANE (REGATA)	ML	12.00
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (2#12 + 1#12 + 1#12) 1" EMT	ML	86.40
06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS	UND	36.00
06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL DE HASTA 3 SERVICIOS	UND	20.00
06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4"	ML	32.00
06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA EMT 3/4"	UND	10.00
06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 2"	ML	60.00
06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA EMT 2"	UND	20.00
06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT 3/4" A MAXIMO 3 ML	UND	6.00
06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ILUMINACIÓN EMT 3/4" A MAXIMO 3 ML	UND	16.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE EMPOTRAR DE 60 X 60 CM 40W 6500 K INCLUYE MARCO.	UND	16.00
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F 24 CTOS TQCP	UND	1.00
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 2F 8 CTOS TQSP	UND	2.00
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	25.00
6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE HF-ZH# 2	ML	25.00
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE HF-ZH# 6	ML	25.00
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (2#10) 3/4" EMT	ML	12.00
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	17.00
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE CABLE DE EXTENSIÓN RETRÁCTIL DE 6 METROS CON TRES O CUATRO TOMAS.	UND	10.00
6.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN CANALETA	UND	20.00
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA	UND	20.00
6.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 220V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	2.00
6.22	CERTIFICACIÓN RETIE NUEVO LATIR	UND	1.00
7	CABLEADO ESTRUCTURADO		

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE 30x8 CM INCLUYE SOPORTERÍA Y CABLE TIERRA	ML	30.00
07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT-6	UND	1.00
07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6	ML	1340.00
07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE CABLE UTP CAT 6 DE EXTENSIÓN RETRÁCTIL DE 6 A 10 METROS.	UND	10.00
07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 A DISTANCIA DE HASTA 3 ML, INCLUYE CABLE Y PUNTO DE DATOS.	UND	10.00
07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS SENCILLO CAT 6 EN CANALETA, INCLUYE FACEPLATE.	UND	16.00
07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 NO INCLUYE APARATO (PARA CAMARAS CCTV). A DISTANCIA DE HASTA 3 ML, INCLUYE CABLE.	UND	5.00
07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RJ45 CAT 6	UND	5.00
07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6 DE HASTA 3M	UND	26.00
7.1	CERTIFICACION PUNTO RED	UND	31.00
8	CARPINTERÍAS		
08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD, CON PUERTA CORREDIZA Y SOPORTES EN ACERO	M2	10.56

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	INOXIDABLE, ALTURA HASTA 2.2 M, INCLUYE CERRADURA Y MANIJA.		
08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, PIVOTADA, CERRADURA CENTRAL Y MANIJA, DE HASTA 1.6*2.20	UND	1.00
08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE Y/O ZOCALO EN ALUMINIO	M2	7.44
08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.BELL WOOD	UND	1.00
08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO MADERA AMARILLO-NOGAL 80-100 H=210-220 CM	UND	1.00
08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NAVE MADERA TRIPLEX 81-100 CM (1NAVE-BATIENTE)	UND	1.00
9	LIMPIEZA - ASEO		
09.01	LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS	M2	90.00
09.02	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	94.00
09.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	94.00
10	VARIOS		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE UNIVERSAL PARA VIDEO PROYECTOR	UND	1.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOCKERS: BASADO EN DETALLE M22 BASE Y MUROS EN SUPERBOARD DE 10 MM CON PINTURA EPÓXICA COLOR CORPORATIVO Y ESTRUCTURA INTERIOR CALIBRE 20. CASILLERO CON PUERTAS EN LAMINA DE 0.8 MM CON RESPIRADERO, TARJETERO, TIRADOR CROMADO Y CERRADURA. COLOR CORPORATIVO. INCLUYE MINIMO 24 CASILLEROS. MEDIDAS A AJUSTAR AL ESPACIO DISPONIBLE.	UND	1.00
10.03	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EDIFICACIONES. (INCLUYE PINTURA, TRANSPORTE Y MONTAJE , LIMPIEZA CON SANDBLASTING SEGÚN NORMA SSPC SP-6, IMPRIMANTE EPOXICO FOSFATO DE ZINC E=3MILS ACABADO ESMALTE URETANO)	KG	30.00

A3. LID IE EL DIAMANTE, Sede el Señor de los Milagros

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1.00	PRELIMINARES		
01.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN PANEL YESO UNA CARA. INCLUYE DESMONTE	M2	5.76
01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO IMPRESO SOBRE CERRAMIENTO CON DISEÑO DEL DATIC	M2	5.76
01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLISOMBRA PARA CERRAMIENTO H=2.10	ML	15.00
01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PROVISIONAL DE TABLA Y GUADUA INCLUYE CANDADO	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

01.05	DEMOLICIÓN DE MURO LADRILLO SOGA	M2	20.33
01.06	DEMOLICIÓN - DESMONTE DE GUARDAESCOBAS	ML	70.00
01.07	DESMONTE DE MALLA METALICA TIPO GALLINERO	ML	34.00
01.08	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (ASBESTOCEMENTO, TERMOACUSTICA, POLICARBONATO, PLASTICA)	M2	6.83
01.09	DESMONTE DE MARCO + NAVE SENCILLA (MADERA O METÁLICA)	UND	1.00
1.10	DESMONTE DE VENTANA EXISTENTE	M2	6.00
1.11	DESMONTE Y DESCABLEADO DE SISTEMA ACTUAL - RETIRO DE TOMAS, INTERRUPTORES, CABLES, LUMINARIAS, CANALETAS, TUBOS Y BANDEJAS INDICADOS POR LA INTERVENTORÍA. EL DIAMANTE.	GLB	1.00
1.12	REGATAS SOBRE MUROS O PISOS	ML	25.00
1.13	PASE EN LOSA O MURO PARA CANALETAS, TUBERÍAS, ETC. INCLUYE RESANES.	UND	3.00
1.14	DEMOLICIÓN DE PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	6.00
2.00	PISOS		
02.01	ADECUACIÓN DE BASE PARA INSTALACIÓN DE PISO PVC CON 3 CAPAS DE CEMENTO Y ACRONAL	M2	136.50
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO EN ROLLO COLOR SOLIDO A DEFINIR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DATIC DE TRAFICO PESADO ESPESOR 2 MM	M2	96.50
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PVC H=10 CM	ML	100.00
10.08	PROTECCIÓN DE PISOS CON CARTÓN CORRUGADO	M2	136.50

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

10.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA PVC SELLO FLEXIBLE A=9CM	ML	3.00
10.10	ALISTADO DE PISO 5 CM	M2	6.00
3.00	CIELOS Y MUROS		
03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN PANEL YESO 1/2" DOS CARAS BASE 9 EST CAL 26 INCLUYE FILOS EN CINTA METALICA	M2	52.54
03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN PANEL YESO 1/2" UNA CARAS BASE 9 EST CAL 26 INCLUYE FILOS EN CINTA METALICA	M2	19.50
03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTEL EN PANEL YESO 1/2" TRES CARAS H<50CM	ML	4.00
03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTERA EN PANEL YESO 1/2"	ML	10.40
03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DE CARTERAS Y APARATOS CON CUARTÓN DE PINO	ML	15.30
03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE PANEL YESO 3/8" S.JUNTA+VINILO TIPO 2. INCLUYE CUELGAS DE HASTA 2.3 M	M2	136.50
03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DILATACIÓN PLASTICA TIPO U PARA UNIÓN ENTRE MURO LIVIANO Y MURO DE MAMPOSTERÍA	ML	19.20
03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DILATACIÓN PLASTICA TIPO Z PARA UNIONES ENTRE MUROS Y CIELO	ML	83.00
03.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN 60x60 CM EN CIELO CON T DE ALUMINIO	UND	4.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA TRIANGULAR DE LADO 25 CM TIPO "TRUSS" PARA ÁREA DE GRABACIÓN DE VIDEO.	ML	3.50
3.11	COLUMNETA O VIGA DE CONFINAMIENTO DE MUROS, INCLUYE REFUERZO	ML	16.10
3.12	ANCLAJE EPOXICO VARILLA DE 3/8 - 1/2"	UND	24.00
3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN LADRILLO SUCIO EN SOGA PARA CERRAR VANOS	M2	5.00
3.14	APERTURA DE VANO EN CIELO FALSO PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, REGISTROS, ETC.	UND	24.00
3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO CON FRESCASA DE 3 1/2"	M2	144.72
4.00	CUBIERTAS		
04.01	RECORRIDO DE CUBIERTA (AJUSTE, LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO)	M2	136.50
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBRO CEMENTO	M2	6.83
5.00	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
05.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	196.80
05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	10.00
05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA CIELO [3M] EN COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DATIC	M2	136.50
05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA MURO [3M] EN COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DATIC	M2	337.22

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

05.05	RESANE REPELLO MURO 1:3 PARA REGATAS O CARTERAS	ML	25.00
05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO SOBRE RESANE (REGATA)	ML	25.00
6.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (2#12 + 1#12 + 1#12) 1" EMT	ML	134.40
06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS	UND	56.00
06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL DE HASTA 3 SERVICIOS	UND	35.00
06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN CANALETA	UND	32.00
06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN PVC CONDUIT 3/4" A 3 ML	UND	10.00
06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA	UND	35.00
06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN PVC CONDUIT 3/4" A 3 ML	UND	24.00
06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT 3/4" A MAXIMO 3 ML	UND	10.00
06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ILUMINACIÓN EMT 3/4" A MAXIMO 3 ML	UND	20.00
6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE EMPOTRAR DE 60 X 60 CM 40W 6500 K INCLUYE MARCO.	UND	20.00
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F 24 CTOS TQCP	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (3#10) 3/4" EMT	ML	12.00
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 2F 8 CTOS TQSP	UND	3.00
6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	25.00
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 220V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	6.00
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE HF-ZH# 2	ML	50.00
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE HF-ZH# 6	ML	30.00
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE CABLE DE EXTENSIÓN RETRÁCTIL DE 6 METROS CON TRES O CUATRO TOMAS.	UND	4.00
6.19	CERTIFICACIÓN RETIE EL DIAMANTE	UND	1.00
7.00	CABLEADO ESTRUCTURADO		
07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE 30x8 CM INCLUYE SOPORTERÍA Y CABLE TIERRA	ML	30.00
07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6	UND	1.00
07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT-6	UND	1.00
07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6	ML	997.50
07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS SENCILLO CAT 6 EN CANALETA, INCLUYE FACEPLATE.	UND	47.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 NO INCLUYE APARATO (PARA CAMARAS CCTV). A DISTANCIA DE HASTA 3 ML, INCLUYE CABLE.	UND	8.00
07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RJ45 CAT 6	UND	8.00
07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6 DE HASTA 3M	UND	47.00
07.09	CERTIFICACION PUNTO RED	UND	62.00
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN DOBLE DE MICROFONO TIPO XLR SOBRE CANALETA. INCLUYE PLACAS DE PARED MACHO Y HEMBRA Y CABLES A UNA DISTANCIA DE HASTA 5 ML.	UND	2.00
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTRADA DOBLE DE MICROFONO TIPO TS SOBRE CANALETA. INCLUYE PLACAS DE PARED MACHO Y HEMBRA Y CABLES A UNA DISTANCIA DE HASTA 5 ML.	UND	2.00
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE CABLE UTP CAT 6 DE EXTENSIÓN RETRÁCTIL DE 6 A 10 METROS.	UND	4.00
7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 A DISTANCIA DE HASTA 3 ML, INCLUYE CABLE Y PUNTO DE DATOS.	UND	7.00
8.00	CARPINTERÍAS		
08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.BELL WOOD	UND	5.00
08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD.	M2	2.88

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	INCLUYE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE Y/O ZOCALO EN ALUMINIO		
08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE SENCILLA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, PIVOTADA, CON CERRADURA CENTRAL Y MANIJA, CON MEDIDAS DE HASTA 1 x 2.20 M	UND	2.00
08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA VIDRIO-VARILLA CALIBRE 20 FIJA	M2	5.00
08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO MADERA AMARILLO-NOGAL 80-100 H=210-220 CM	UND	5.00
08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NAVE MADERA TRIPLEX 81-100 CM (1NAVE-BATIENTE)	UND	2.00
08.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NAVE ENTAMBORADA EN COMPACTO CON ESTRUCTURA EN RH, CANTO RIGIDO Y CON ACABADO EN FORMICA. MEDIDA DE HASTA 100 x 220 CM.	UND	2.00
9.00	LIMPIEZA - ASEO		
09.01	LIMPIEZA DE CANAL METÁLICA DESARROLLO 51-100CM	ML	40.00
09.02	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	136.50
09.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	136.50
09.04	TRASIEGO DE ESCOMBROS EMPACADOS EN COSTALES	M3	6.00
09.05	RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO TIPO CHANA (EMPACADOS EN COSTALES). VIAJE DE HASTA 4 M3.	VIAJE	2.00
10.00	ACUSTICA (GRABACIÓN DE AUDIO)		

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO ACUSTICO CON ESPUMA EN POLIURETANO FLEXIBLE DE ESPESOR MINIMO 3 CM, SOBRE PAREDES Y CIELOS	M2	33.40
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PARED CON TRIPLEX DE 3.2 MM PARA FUNCIÓN ACUSTICA	M2	36.80
10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA PARA BAJOS DE 100x37 CM EN PANEL WOODEN ACUSTICO DE ALTA DENSIDAD	UND	8.00
10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA EN VIDRIO DOBLE DE HASTA 8+8 MM AISLANTE DE RUIDO Y MARCO EN MADERA.	M2	3.60
10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NAVE ENTAMBORADA EN COMPACTO CON ESTRUCTURA EN RH, CANTO RIGIDO Y CON ACABADO EN FORMICA. MEDIDA DE HASTA 100 x 220 CM. CON ESPESOR DE HASTA 10 CM Y RELLENO PARA AISLAMIENTO ACUSTICO.	UND	1.00
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PVC TIPO CLICK DE ESPESOR 4 MM Y CAPA DE USO DE 0.5 MM	M2	40.00
11.00	VARIOS		
11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE UNIVERSAL PARA VIDEO PROYECTOR	UND	1.00
11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2,1/2" O SIMILAR DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR.	M2	33.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOCKERS: BASADO EN DETALLE M22 BASE Y MUROS EN SUPERBOARD DE 10 MM CON PINTURA EPÓXICA COLOR CORPORATIVO Y ESTRUCTURA INTERIOR CALIBRE 20. CASILLERO CON PUERTAS EN LAMINA DE 0.8 MM CON RESPIRADERO, TARJETERO, TIRADOR CROMADO Y CERRADURA. COLOR CORPORATIVO. INCLUYE MINIMO 24 CASILLEROS. MEDIDAS A AJUSTAR AL ESPACIO DISPONIBLE.	UND	2.00
-------	---	-----	------

EJECUCIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS LID Y PAD:

El alcance de las reparaciones locativas a realizar en la ejecución del contrato, corresponde a:

1. PAD RIGOBERTA MENCHÚ			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	DESMONTES		
01.01	DESMONTE DE BASE PARA PROYECTOR DIGITAL. INCLUYE BRAZO EN CASO DE REQUERIRSE Y TODOS LOS ACCESORIOS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA.	UND	1.00
01.02	DESMONTE DE TABLERO BORRABLE ACRILICO DE PROFESOR	UND	2.00
01.03	DESMONTE DE PUESTO DE RECEPCIÓN PRINCIPAL	UND	2.00
01.04	DESMONTE DE PUESTO DE USUARIO MESA TIPO ISLA 4-6 PERSONAS	UND	2.00
01.05	DESMONTE DE URNA EN ACRÍLICO PARA CONSOLA DE	UND	2.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	VIDEOJUEGO, INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS DE SOPORTERÍA		
01.06	DESMONTE DE TV Y SOPORTE DE TV	UND	1.00
01.07	DESMONTE DE LETRERO ACRILICO DE SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS O CON IMAGEN INSTITUCIONAL	UND	10.00
01.08	DESMONTE DE CAMARA DE VIDEO DE SEGURIDAD	UND	5.00
01.09	DESMONTE DE ACCESS POINT	UND	3.00
1.10	DESMONTE DE HOME CINEMA	UND	1.00
1.11	DESMONTE DE UPS	UND	1.00
1.12	DESMONTE DE SWITCH DE 24 PUERTOS	UND	2.00
1.13	DESMONTE DE RACK, INCLUYE RETIRO DE PATCH PANEL, DVR, BANDEJAS, ACCESORIOS Y REGLETA MULTITOMA.	UND	1.00
2	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
02.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	50.00
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [1M]	M2	25.00
02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [1M]	M2	25.00
02.04	CANCELACIÓN O RETIRO DE CHAZO EN MURO O CIELO, INCLUYE RESANE Y ACABADO PUNTUAL FINAL PARA LOGRAR APARIENCIA ESTETICA.	UND	150.00
02.05	TAPONAMIENTO DE PASE EN MURO CON MORTERO, RELLENO LISTO O ESPUMA EXPANSIVA. INCLUYE ESTUCO Y ACABADO PUNTUAL FINAL PARA LOGRAR APARIENCIA ESTETICA.	UND	5.00
3	LIMPIEZA - ASEO		
03.01	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	178.28

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

4	VARIOS		
04.01	EMBALAJE,EMPAQUE Y TRASLADO DE TODOS LOS ELEMENTOS DESMONTADOS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DEL PAD O LID EN CAMIÓN DE 40 M3 HACIA LUGAR INDICADO POR EL DATIC DENTRO DEL PERIMETRO URBANO DE CALI. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA PROTECCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS.	VIAJE	1.00

2. PAD DESEPAZ			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	DESMONTES		
01.01	DESMONTE DE BASE PARA PROYECTOR DIGITAL. INCLUYE BRAZO EN CASO DE REQUERIRSE Y TODOS LOS ACCESORIOS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA.	UND	1.00
01.02	DESMONTE DE TABLERO BORRABLE ACRILICO DE PROFESOR	UND	1.00
01.03	DESMONTE DE PUESTO DE RECEPCIÓN PRINCIPAL	UND	1.00
01.04	DESMONTE DE PUESTO DE USUARIO MESA TIPO ISLA 4-6 PERSONAS	UND	8.00
01.05	DESMONTE DE URNA EN ACRÍLICO PARA CONSOLA DE VIDEOJUEGO, INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS DE SOPORTERÍA	UND	2.00
01.06	DESMONTE DE TV Y SOPORTE DE TV	UND	2.00
01.07	DESMONTE DE MODULO PEDESTAL A PARED	UND	2.00
01.08	DESMONTE DE LETRERO ACRILICO DE SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS O CON IMAGEN INSTITUCIONAL	UND	10.00
01.09	DESMONTE DE CAMARA DE VIDEO DE SEGURIDAD	UND	13.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

1.10	DESMONTE DE ACCESS POINT	UND	2.00
1.11	DESMONTE DE HOME CINEMA	UND	1.00
1.12	DESMONTE DE UPS	UND	1.00
1.13	DESMONTE DE SWITCH DE 24 PUERTOS	UND	3.00
1.14	DESMONTE DE RACK, INCLUYE RETIRO DE PATCH PANEL, DVR, BANDEJAS, ACCESORIOS Y REGLETA MULTITOMA.	UND	1.00
2	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
02.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	50.00
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [1M]	M2	25.00
02.03	CANCELACIÓN O RETIRO DE CHAZO EN MURO O CIELO, INCLUYE RESANE Y ACABADO PUNTUAL FINAL PARA LOGRAR APARIENCIA ESTETICA.	UND	150.00
02.04	TAPONAMIENTO DE PASE EN MURO CON MORTERO, RELLENO LISTO O ESPUMA EXPANSIVA. INCLUYE ESTUCO Y ACABADO PUNTUAL FINAL PARA LOGRAR APARIENCIA ESTETICA.	UND	5.00
3	LIMPIEZA - ASEO		
03.01	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	200.00
4	VARIOS		
04.01	EMBALAJE, EMPAQUE Y TRASLADO DE TODOS LOS ELEMENTOS DESMONTADOS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DEL PAD O LID EN CAMIÓN DE 40 M3 HACIA LUGAR INDICADO POR EL DATIC DENTRO DEL PERIMETRO URBANO DE CALI. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA PROTECCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS.	VIAJE	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

3. LID CENTRO CULTURAL DE CALI			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	DESMONTES		
01.01	DESMONTE DE BASE PARA PROYECTOR DIGITAL. INCLUYE BRAZO EN CASO DE REQUERIRSE Y TODOS LOS ACCESORIOS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA.	UND	1.00
01.02	DESMONTE DE TABLERO BORRABLE ACRILICO DE PROFESOR	UND	4.00
01.03	DESMONTE DE TABLERO DIGITAL IQ BOARD	UND	1.00
01.04	DESMONTE DE PUESTO DE RECEPCIÓN PRINCIPAL	UND	1.00
01.05	DESMONTE DE PUESTO DE USUARIO SENCILLO	UND	24.00
01.06	DESMONTE DE PUESTO DE USUARIO MESA TIPO ISLA 4-6 PERSONAS	UND	4.00
01.07	DESMONTE DE URNA EN ACRÍLICO PARA CONSOLA DE VIDEOJUEGO, INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS DE SOPORTERÍA	UND	4.00
01.08	DESMONTE DE TV Y SOPORTE DE TV	UND	3.00
01.09	DESMONTE DE MODULO PEDESTAL A PARED	UND	2.00
1.10	DESMONTE DE LETRERO ACRILICO DE SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS O CON IMAGEN INSTITUCIONAL	UND	10.00
1.11	DESMONTE DE CAMARA DE VIDEO DE SEGURIDAD	UND	4.00
1.12	DESMONTE DE ACCESS POINT	UND	4.00
1.13	DESMONTE DE HOME CINEMA	UND	1.00
1.14	DESMONTE DE UPS	UND	1.00
1.15	DESMONTE DE SWITCH DE 24 PUERTOS	UND	3.00
1.16	DESMONTE DE RACK, INCLUYE RETIRO DE PATCH PANEL,	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	DVR, BANDEJAS, ACCESORIOS Y REGLETA MULTITOMA.		
2	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
02.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	30.00
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [1M]	M2	30.00
02.03	CANCELACIÓN O RETIRO DE CHAZO EN MURO O CIELO, INCLUYE RESANE Y ACABADO PUNTUAL FINAL PARA LOGRAR APARIENCIA ESTETICA.	UND	150.00
02.04	TAPONAMIENTO DE PASE EN MURO CON MORTERO, RELLENO LISTO O ESPUMA EXPANSIVA. INCLUYE ESTUCO Y ACABADO PUNTUAL FINAL PARA LOGRAR APARIENCIA ESTETICA.	UND	5.00
3	LIMPIEZA - ASEO		
03.01	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	200.00
4	VARIOS		
04.01	EMBALAJE, EMPAQUE Y TRASLADO DE TODOS LOS ELEMENTOS DESMONTADOS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DEL PAD O LID EN CAMIÓN DE 40 M3 HACIA LUGAR INDICADO POR EL DATIC DENTRO DEL PERIMETRO URBANO DE CALI. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA PROTECCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS.	VIAJE	1.00

4. PAD ÁLVARO MUTIS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	DESMONTES		

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

01.01	DESMONTE DE BASE PARA PROYECTOR DIGITAL. INCLUYE BRAZO EN CASO DE REQUERIRSE Y TODOS LOS ACCESORIOS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA.	UND	1.00
01.02	DESMONTE DE TABLERO BORRABLE ACRILICO DE PROFESOR	UND	2.00
01.03	DESMONTE DE PUESTO DE RECEPCIÓN PRINCIPAL	UND	1.00
01.04	DESMONTE DE PUESTO DE USUARIO SENCILLO	UND	20.00
01.05	DESMONTE DE PUESTO DE USUARIO MESA TIPO ISLA 4-6 PERSONAS	UND	4.00
01.06	DESMONTE DE URNA EN ACRÍLICO PARA CONSOLA DE VIDEOJUEGO, INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS DE SOPORTERÍA	UND	2.00
01.07	DESMONTE DE TV Y SOPORTE DE TV	UND	2.00
01.08	DESMONTE DE MODULO PEDESTAL A PARED	UND	2.00
01.09	DESMONTE DE LETRERO ACRILICO DE SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS O CON IMAGEN INSTITUCIONAL	UND	10.00
1.10	DESMONTE DE CAMARA DE VIDEO DE SEGURIDAD	UND	7.00
1.11	DESMONTE DE ACCESS POINT	UND	2.00
1.12	DESMONTE DE HOME CINEMA	UND	1.00
1.13	DESMONTE DE UPS	UND	1.00
1.14	DESMONTE DE SWITCH DE 24 PUERTOS	UND	3.00
1.15	DESMONTE DE RACK, INCLUYE RETIRO DE PATCH PANEL, DVR, BANDEJAS, ACCESORIOS Y REGLETA MULTITOMA.	UND	1.00
2	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
02.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	50.00
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [1M]	M2	25.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [1M]	M2	25.00
02.04	CANCELACIÓN O RETIRO DE CHAZO EN MURO O CIELO, INCLUYE RESANE Y ACABADO PUNTUAL FINAL PARA LOGRAR APARIENCIA ESTETICA.	UND	150.00
02.05	TAPONAMIENTO DE PASE EN MURO CON MORTERO, RELLENO LISTO O ESPUMA EXPANSIVA. INCLUYE ESTUCO Y ACABADO PUNTUAL FINAL PARA LOGRAR APARIENCIA ESTETICA.	UND	5.00
3	LIMPIEZA - ASEO		
03.01	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	108.00
4	VARIOS		
04.01	EMBALAJE,EMPAQUE Y TRASLADO DE TODOS LOS ELEMENTOS DESMONTADOS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DEL PAD O LID EN CAMIÓN DE 40 M3 HACIA LUGAR INDICADO POR EL DATIC DENTRO DEL PERIMETRO URBANO DE CALI. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA PROTECCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS.	VIAJE	1.00

5. LID IE SANTO TOMÁS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
01.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN PANEL YESO UNA CARA. INCLUYE DESMONTE	M2	12.50
01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO IMPRESO SOBRE CERRAMIENTO CON DISEÑO DEL DATIC	M2	12.50

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

01.03	DESMONTE DE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	34.00
01.04	DEMOLICIÓN DE MURO EN PANEL YESO O SUPERBOARD	M2	20.97
01.05	DESMONTE DE PUERTA SENCILLA EN VIDRIO TEMPLADO	UND	1
01.06	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (ASBESTOCEMENTO, TERMOACUSTICA, POLICARBONATO, PLASTICA)	M2	46.92
01.07	DEMOLICIÓN DE REPELLO	M2	59.80
01.08	PROTECCIÓN PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	30.00
01.09	DESMONTE DE CHAPA O CERRADURA DE PUERTA	UND	1.00
1.10	DESMONTE DE UPS	UND	3.00
1.11	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	2.00
2	CIELOS Y MUROS		
02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE PANEL YESO 3/8" S.JUNTA+VINILO TIPO 2.	M2	34.00
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN PANEL YESO 1/2" UNA CARAS BASE 9 EST CAL 26 INCLUYE FILOS EN CINTA METALICA	M2	8.97
02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN PANEL YESO 1/2" DOS CARAS BASE 9 EST CAL 26 INCLUYE FILOS EN CINTA METALICA	M2	12.00
02.04	REPARACIÓN DE JUNTA EN CIELO FALSO DE BOARD O PANEL. INCLUYE RASQUETEO, CORTES, SUMINISTRO DE CINTA PAPEL O CINTA MALLA, TRATAMIENTO DE JUNTAS, ESTUCO FLEXIBLE (BOARD) O MASTIQUE (PANEL) Y ACABADO PUNTUAL	ML	40.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	FINAL.		
02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE CERAMICA 7X30CM	ML	10.00
3	CUBIERTAS		
03.01	RECORRIDO DE CUBIERTA (AJUSTE, LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO)	M2	204.00
03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBRO CEMENTO	M2	46.92
03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE TEJA FIBRO CEMENTO FIJO	ML	20.00
07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 DESARROLLO 51 - 100 CM	ML	25.00
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	ML	5.00
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO BAJANTE 90 CANAL PVC	UND	2.00
4	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
04.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	506.50
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	59.80
04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	59.80
04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	299.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	170.00
04.06	SELLADO DE BALAS, LUMINARIAS O REJILLAS EN CIELO FALSO (CON PRODUCTO TIPO SILICONA SELLO PINTORES).	UND	15.00
04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA IMPERMEABLE EN MUROS CON HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON PRODUCTO TIPO BARRERA ANTI HUMEDAD (COBRADO POR UNIDAD DE PERFORACIÓN). INCLUYE RESANE.	UND	100.00
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLUORESCENTE DE 32W T8. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE.	UND	5.00
05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN CANALETA	UND	5.00
05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA	UND	5.00
05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (2#12 + 1#12 + 1#12) 1" EMT	ML	10.00
05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC 3/4 GALV	ML	12.00
05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA IMC 3/4 GALV	UND	5.00
05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DUPLEX 2 X 14 THWN	ML	6.00
05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

6	CABLEADO ESTRUCTURADO		
06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN DOBLE DE MICROFONO TIPO XLR SOBRE CANALETA. INCLUYE PLACAS DE PARED MACHO Y HEMBRA Y CABLES A UNA DISTANCIA DE HASTA 5 ML.	UND	2.00
06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTRADA DOBLE DE MICROFONO TIPO TS SOBRE CANALETA. INCLUYE PLACAS DE PARED MACHO Y HEMBRA Y CABLES A UNA DISTANCIA DE HASTA 5 ML.	UND	2.00
06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS SENCILLO CAT 6 EN CANALETA, INCLUYE FACEPLATE.	UND	2.00
6	CARPINTERÍAS		
06.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA PIVOTANTE EN VIDRIO TEMPLADO (UNA NAVE). INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE: ACCESORIOS, BISAGRAS, RIELES, MANIJAS, CERRADURAS Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE CERRADURAS, MANIJAS O PIVOTES NUEVOS; INCLUYE REINSTALACIÓN EN CASO DE NECESITARSE.	UND	1
06.02	LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS	M2	100.00
06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.BELL WOOD	UND	2.00
06.04	REPARACION O AJUSTE DE MARCO-NAVE EN CARPINTERÍA METÁLICA (ACERO CR O ALUMINIO)	UND	1.00
06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN (PERFIL DE TRANSICIÓN) DE ALUMINIO	ML	2.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

7	LIMPIEZA - ASEO		
07.01	TRASIEGO DE ESCOMBROS EMPACADOS EN COSTALES	M3	20.00
07.02	RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO TIPO CHANA (EMPACADOS EN COSTALES). VIAJE DE HASTA 4 M3.	VIAJE	4.00
07.03	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	204.00
07.04	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	204.00
07.05	LIMPIEZA DE CUNETAS (DESCOLMATACIÓN DE CUNETAS Y ZANJAS)	ML	50.00
07.06	LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS	M2	100.00
07.07	LIMPIEZA DE CANAL METÁLICA DESARROLLO 51-100CM	ML	100.00
07.08	LIMPIEZA DE CUNETAS (DESCOLMATACIÓN DE CUNETAS Y ZANJAS)	ML	50.00

6. PAD ANTONIO JOSÉ ESCOBAR			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
01.01	DESMONTE DE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	23
01.02	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	2.00
01.03	DESMONTE DE LAMINA DE CIELO FALSO EN ICOPOR	UND	20
01.04	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (ASBESTOCEMENTO, TERMOACUSTICA, POLICARBONATO, PLASTICA)	M2	34.50

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

01.05	DEMOLICIÓN DE REPELLO	M2	12.00
01.06	DESMONTE DE TUBERIA PVC D=1/2" - 1 1/2"	ML	12.00
01.07	DEMOLICIÓN DE PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	4.00
01.08	DESMONTE DE UPS	UND	1.00
2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS		
02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4" AGUA FRIA	ML	12.00
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC 3/4" AGUA FRIA	UND	5.00
3	CIELOS Y MUROS LIVIANOS		
03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE PANEL YESO 1/2" S.JUNTA+VINILO TIPO 2.	M2	23
03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN ICOPOR TEXTURIZADO 1CM [LAMINA]	UND	20
03.03	REPARACIÓN DE JUNTA EN CIELO FALSO DE BOARD O PANEL. INCLUYE RASQUETEADO, CORTES, SUMINISTRO DE CINTA PAPEL O CINTA MALLA, TRATAMIENTO DE JUNTAS, ESTUCO FLEXIBLE (BOARD) O MASTIQUE (PANEL) Y ACABADO PUNTUAL FINAL.	ML	15.00
4	CUBIERTAS		
04.01	RECORRIDO DE CUBIERTA (AJUSTE, LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO)	M2	230
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBRO CEMENTO	M2	34.50
5	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
05.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	72

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	12.00
05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	12.00
05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	72
05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	23
6	PISOS Y ENCHAPES		
06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD	M2	2
06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICA DE HASTA 50x50 CM SIMILAR A EXISTENTE	M2	2
7	CARPINTERÍAS		
07.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA PIVOTANTE EN VIDRIO TEMPLADO (UNA NAVE). INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE: ACCESORIOS, BISAGRAS, RIELES, MANIJAS, CERRADURAS Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE CERRADURAS, MANIJAS O PIVOTES NUEVOS; INCLUYE REINSTALACIÓN EN CASO DE NECESITARSE.	UND	2
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE (SOLO APARATO)	UND	1
08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLUORESCENTE DE 24W T5. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE.	UND	12.00
08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

9	CABLEADO ESTRUCTURADO		
09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6	ML	10.00
09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 NO INCLUYE APARATO (PARA CAMARAS CCTV). A DISTANCIA DE HASTA 3 ML, INCLUYE CABLE.	UND	1.00
09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RJ45 CAT 6	UND	1.00
09.04	CERTIFICACION PUNTO RED	UND	1.00
10	LIMPIEZA - ASEO		
10.01	TRASIEGO DE ESCOMBROS EMPACADOS EN COSTALES	M3	2.00
10.02	RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO TIPO CHANA (EMPACADOS EN COSTALES). VIAJE DE HASTA 4 M3.	VIAJE	2.00
10.03	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	115.00
10.04	LIMPIEZA DE CANAL METÁLICA DESARROLLO 51-100CM	ML	10

7. PAD RUMENIGUE PEREA - MONTEBELLO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
01.01	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (ASBESTOCEMENTO, TERMOACUSTICA, POLICARBONATO, PLASTICA)	M2	28.35
01.02	DEMOLICIÓN DE REPELLO	M2	32.40
01.03	DESMONTE DE CANALES - BAJANTES	ML	28.50
01.04	DESMONTE DE PUERTA CORREDIZA (MADERA, METÁLICA O VIDRIO)	UND	1.00
01.05	PROTECCIÓN PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	20
01.06	DESMONTE DE LAMPARA DE 4x32 W	UND	20

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

01.07	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	2.00
2	CIELOS Y MUROS		
02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUITRÓN EN BOARD 8MM (DOS CARAS) ESTRUCTURA CALIBRE 24 x ML	ML	45.00
3	CUBIERTAS		
03.01	RECORRIDO DE CUBIERTA (AJUSTE, LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO)	M2	189.00
03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA	M2	28.35
03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 DESARROLLO 51 - 100 CM	ML	37.40
4	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
04.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	284.40
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	32.40
04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	32.40
04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	216.00
04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	100.80
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER 60X60CM 48W 6500 K	UND	20.00
7	CARPINTERÍAS		

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

07.01	MANTENIMIENTO A PUERTA CORREDIZA EN VIDRIO TEMPLADO. INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE: ACCESORIOS, BISAGRAS, RIELES, MANIJAS, CERRADURAS Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE CERRADURAS, MANIJAS O PIVOTES NUEVOS; INCLUYE REINSTALACIÓN EN CASO DE NECESITARSE.	UND	1.00
07.02	LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS	M2	50.00
07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE-PESTILLO EN ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO EN BAÑO	UND	1.00
8	LIMPIEZA - ASEO		
08.01	TRASIEGO DE ESCOMBROS EMPACADOS EN COSTALES	M3	4.00
08.02	RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO TIPO CHANA (EMPACADOS EN COSTALES). VIAJE DE HASTA 4 M3.	VIAJE	1.00
08.03	LIMPIEZA DE CANAL METÁLICA DESARROLLO 51-100CM	ML	28.50
08.04	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	100.80
08.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	100.80
9	VARIOS		
09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA IMPERMEABLE EN MUROS CON HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON PRODUCTO TIPO BARRERA ANTIHUMEDAD (COBRADO POR UNIDAD DE PERFORACIÓN). INCLUYE RESANE.	UND	134.00
09.02	IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA TRANSITABLE CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO A 3 MANOS. INCLUYE SELLADO DE FISURAS.	M2	100.80



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

8. LID IE MANUEL MARÍA MALLARINO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
01.01	DEMOLICIÓN DE REPELLO	M2	20.00
01.02	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	2.00
01.03	DESMONTE DE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	10.11
01.04	DEMOLICIÓN DE MURO EN PANEL YESO O SUPERBOARD	M2	10.00
01.05	DESMONTE DE VENTANA EXISTENTE	M2	13.89
01.06	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (ASBESTOCEMENTO, TERMOACUSTICA, POLICARBONATO, PLASTICA)	M2	33.35
01.07	DESMONTE DE LAMPARA O LUMINARIA	UND	8.00
01.08	DESMONTE DE CHAPA O CERRADURA DE PUERTA	UND	1.00
2	CIELOS Y MUROS LIVIANOS		
02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN PANEL BOARD 6 MM S.JUNTA+VINOLO TIPO 2	M2	10.11
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PANEL YESO 1/2" PARA REPONER PLACA DESMONTADA. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	10.00
02.03	REPARACIÓN DE JUNTA EN CIELO FALSO DE BOARD O PANEL. INCLUYE RASQUETEO, CORTES, SUMINISTRO DE CINTA PAPEL O CINTA MALLA, TRATAMIENTO DE JUNTAS, ESTUCO FLEXIBLE (BOARD) O MASTIQUE (PANEL) Y ACABADO PUNTUAL FINAL.	ML	30.00
3	CUBIERTAS		
03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE TEJA FIBRO CEMENTO FIJO	ML	07.02

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

03.02	RECORRIDO DE CUBIERTA (AJUSTE, LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO)	M2	222.31
03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBRO CEMENTO	M2	33.35
03.04	REPARACIÓN, SELLADO Y/O AJUSTE DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO 51 - 100 CM	ML	10.00
4	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	20.00
04.02	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	375.11
04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA MURO [3M] EN COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DATIC	M2	24.30
04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	20.00
04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	202.10
04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	173.00
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED 6W (LAMPARA COLGANTE)	UND	10.00
05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	1.00
6	CARPINTERÍAS		
06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL DE VIDRIO	UND	1.00
06.02	REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	2.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

06.03	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	2.00
06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	13.89
06.05	MANTENIMIENTO DE PUERTA PIVOTANTE EN VIDRIO TEMPLADO (UNA NAVE). INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE: ACCESORIOS, BISAGRAS, RIELES, MANIJAS, CERRADURAS Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE CERRADURAS, MANIJAS O PIVOTES NUEVOS; INCLUYE REINSTALACIÓN EN CASO DE NECESITARSE.	UND	1.00
06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PINO PARA SOPORTE DE PUERTA PIVOTANTE EN VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE CORTE Y REPOSICIÓN PLACA DE DE CIELO FALSO EN PANEL, INCLUYE ACABADO EN VINILO TIPO 1	UND	1.00
7	LIMPIEZA - ASEO		
07.01	LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS	M2	42.11
07.02	LIMPIEZA DE CANAL METÁLICA DESARROLLO 51-100CM	ML	80.00
07.03	LIMPIEZA DE CUNETAS (DESCOLMATACIÓN DE CUNETAS Y ZANJAS)	ML	28.07
07.04	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	202.10
07.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	202.10
07.06	RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO TIPO CHANA (EMPACADOS EN COSTALES). VIAJE DE HASTA 4 M3.	VIAJE	2.00
07.07	TRASIEGO DE ESCOMBROS EMPACADOS EN COSTALES	M3	8.00
8	VARIOS		

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA IMPERMEABLE EN MUROS CON HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON PRODUCTO TIPO BARRERA ANTIHUMEDAD (COBRADO POR UNIDAD DE PERFORACIÓN). INCLUYE RESANE.	UND	48.00
08.02	BRILLADA-ENCERADA PISO	M2	202.10

9. PAD EL SENA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
01.01	DESMONTE DE CANALES - BAJANTES	ML	5.00
01.02	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	2.00
01.03	DESMONTE DE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	13.00
01.04	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (ASBESTOCEMENTO, TERMOACUSTICA, POLICARBONATO, PLASTICA)	M2	16.00
01.05	DESMONTE DE LAMPARA O LUMINARIA	UND	3.00
01.06	DESMONTE DE REFLECTOR	UND	5.00
01.07	DESMONTE DE TUBERIA PVC D=1/2" - 1 1/2"	ML	3.00
01.08	PROTECCIÓN PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	10.00
2	INST. HIDROSANITARIAS Y APARATOS		
02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTO DE VALVULA DE SANITARIO, INCLUYE ACOPLES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1.00
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE LAVAMANOS	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	o LAVAPLATOS DE HASTA 60 CM EN ACERO		
02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4" AGUA FRIA	ML	3.00
02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC 3/4" AGUA FRIA	UND	2.00
3	CIELOS Y MUROS LIVIANOS		
03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE PANEL YESO 1/2" S.JUNTA+VINILO TIPO 2.	M2	13.00
4	CUBIERTAS		
04.01	RECORRIDO DE CUBIERTA (AJUSTE, LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO)	M2	130.00
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	16.00
04.03	REPARACIÓN, SELLADO Y/O AJUSTE DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO 51 - 100 CM	ML	15.00
04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.26 DESARROLLO 51 - 100 CM	ML	5.00
6	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
06.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	119.00
06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	65.00
06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA DOBLE VIDA SOBRE SUPERFICIE LISA [2M] PINTURA EN MUROS EXTERIORES	M2	54.00
7	INST. ELECTRICAS O DE DATOS		
07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED 18W	UND	3.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	2.00
8	CABLEADO ESTRUCTURADO		
08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6	ML	30.00
08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 NO INCLUYE APARATO (PARA CAMARAS CCTV). A DISTANCIA DE HASTA 3 ML, INCLUYE CABLE.	UND	2.00
08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RJ45 CAT 6	UND	2.00
08.04	CERTIFICACION PUNTO RED	UND	2.00
9	LIMPIEZA - ASEO		
09.01	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	208.00
09.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	208.00
09.03	LIMPIEZA DE CANAL METÁLICA DESARROLLO 51-100CM	ML	20.00
09.04	TRASIEGO DE ESCOMBROS EMPACADOS EN COSTALES	M3	4.00
09.05	RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO TIPO CHANA (EMPACADOS EN COSTALES). VIAJE DE HASTA 4 M3.	VIAJE	1.00
10	VARIOS		
10.01	ALQUILER DE ANDAMIO CERTIFICADO CON PLATAFORMA DE MÍNIMO 1.4 x 3.0M H > 5M	DIA	10

10. PAD CALI 12 - EDUARDO SANTOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
01.01	DESMONTE DE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	152
01.02	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA	M2	15.2

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	(ASBESTOCEMENTO, TERMOACUSTICA, POLICARBONATO, PLASTICA)		
01.03	DESMONTE DE LAMPARA DE 4x32 W	UND	12
01.04	DESMONTE DE TAPA DE INSPECCIÓN O REJILLA EN CIELO	UND	2
01.05	PROTECCIÓN PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	15
2	CIELOS Y MUROS		
02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE PANEL YESO 3/8" S.JUNTA+VINOLO TIPO 2.	M2	152
02.02	APERTURA DE VANO EN CIELO FALSO PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, REGISTROS, ETC.	UND	21.00
02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN 60x60 CM EN CIELO CON T DE ALUMINIO	UND	5
02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DILATACIÓN PLASTICA TIPO Z PARA UNIONES ENTRE MUROS Y CIELO	ML	113.484
02.05	INSTALACIÓN DE REJILLA DE AIRE	UND	2
3	CUBIERTAS		
03.01	RECORRIDO DE CUBIERTA (AJUSTE, LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO)	M2	167.2
03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC TERMOACÚSTICA	M2	15.2
4	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
04.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	272.36
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINOLO MURO TIPO 1 [2M]	M2	272.36

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	152
5	PISOS Y ENCHAPES		
05.01	REPULIDA-BRILLADA ENCERADA DE PISO	M2	152
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	20.00
06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	13.00
06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE EMPOTRAR DE 60 X 60 CM 40W 6500 K INCLUYE MARCO.	UND	16.00
06.04	CAMBIO DE PLACA Y TOMACORRIENTE DOBLE O INTERRUPTOR (INCLUYE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	12.00
7	CABLEADO ESTRUCTURADO		
07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS	UND	13.00
07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL DE HASTA 3 SERVICIOS	UND	20.00
07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6	ML	420
07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS SENCILLO CAT 6 EN CANALETA, INCLUYE FACEPLATE.	UND	20.00
07.05	CERTIFICACION PUNTO RED	UND	28.00
07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 NO INCLUYE APARATO (PARA CAMARAS CCTV). A DISTANCIA DE HASTA 3 ML,	UND	8.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	INCLUYE CABLE.		
07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RJ45 CAT 6	UND	8.00
07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT-6	UND	1
07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6 DE HASTA 3M	UND	20.00
7	CARPINTERÍAS		
07.01	REPARACION O AJUSTE VENTANA-LUCETA EN CARPINTERÍA METÁLICA (ACERO CR O ALUMINIO)	UND	2.00
07.02	REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	8.00
07.03	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	4.00
07.04	ESMALTE MARCO METALICO > 1 M	UND	2.00
8	LIMPIEZA - ASEO		
08.01	TRASIEGO DE ESCOMBROS EMPACADOS EN COSTALES	M3	21.00
08.02	RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO TIPO CHANA (EMPACADOS EN COSTALES). VIAJE DE HASTA 4 M3.	VIAJE	6.00
08.03	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	152.00
08.04	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	152.00
08.05	LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS	M2	100.00
9	VARIOS		
09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" O SIMILAR DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR.	M2	20



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLACKOUT CORTINA ENROLLABLE PENTAGRAMA APERT-1-5%	M2	6
-------	--	----	---

11. PAD CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL RETIRO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
01.01	DEMOLICIÓN DE REPELLO	M2	91.83
01.02	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	3.00
01.03	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (ASBESTOCEMENTO, TERMOACUSTICA, POLICARBONATO, PLASTICA)	M2	24.00
01.04	DESMONTE DIVISION PANEL H=160CM <=200CM (DIVISIÓN DE BAÑOS)	M2	22.00
01.05	PASE EN LOSA O MURO PARA CANALETAS, TUBERIAS, ETC. INCLUYE RESANES.	UND	6.00
01.06	DESMONTE DE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	2.00
01.07	DESMONTE DE CHAPA O CERRADURA DE PUERTA	UND	2.00
01.08	PROTECCIÓN PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	20.00
01.09	CORTE DE ÁRBOL MAS RETIRO (INCLUYE RAICES) H>3.0	UND	1.00
2	INST. HIDROSANITARIAS Y APARATOS		
02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTO DE VALVULA DE SANITARIO, INCLUYE ACOPLES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	4.00
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFO LAVAMANOS PUSH	UND	2.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	MESÓN ANTIVANDALICO		
02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO	UND	1.00
3	CUBIERTAS		
03.01	RECORRIDO DE CUBIERTA (AJUSTE, LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO)	M2	240.00
03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE TEJA FIBRO CEMENTO FIJO	ML	12.50
03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBRO CEMENTO	M2	24.00
5	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
05.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	583.94
05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	91.83
05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	91.83
05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	675.77
05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA IMPERMEABLE EN MUROS CON HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON PRODUCTO TIPO BARRERA ANTIHUMEDAD (COBRADO POR UNIDAD DE PERFORACIÓN). INCLUYE RESANE.	UND	180.00
6	ENCHAPE DE PISOS Y MUROS		
06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE CERAMICA 7X30CM	ML	3.00
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLUORESCENTE DE 32W T8. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE.	UND	5.00
07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT 3/4" A MAXIMO 3 ML	UND	3.00
07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA DE PVC RECTANGULAR	UND	10.00
07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (2#12 + 1#12 + 1#12) 1" EMT	ML	40.00
07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4"	ML	40.00
07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA EMT 3/4"	UND	12.00
07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA	UND	1.00
07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	1.00
8	CARPINTERÍAS		
08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA YALE TRES VUELTAS	UND	1.00
08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL	UND	1.00
08.03	REPARACIÓN O AJUSTE DE DIVISIÓN METÁLICA DE BAÑO EN LAMINA COLD ROLLED C-22. INCLUYE REINSTALACIÓN EN CASO DE REQUERIRSE.	M2	22.00
08.04	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA CARP METALICA	M2	44.00
08.05	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	15.00
08.06	REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	15.00
08.07	REPINTE VENTANA - REJA	M2	30.00
8	LIMPIEZA - ASEO		

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

08.01	LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS	M2	100.00
08.02	LIMPIEZA DE CANAL DE CUBIERTA EN PVC	ML	50.00
08.03	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	228.85
08.04	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	228.85
08.05	TRASIEGO DE ESCOMBROS EMPACADOS EN COSTALES	M3	8.00
08.06	RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO TIPO CHANA (EMPACADOS EN COSTALES). VIAJE DE HASTA 4 M3.	VIAJE	2.00
9	VARIOS		
09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" O SIMILAR DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR.	M2	24.453

12. PAD CENTRAL DIDÁCTICA LADERA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
01.01	DESMONTE DE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	21.38
01.02	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	3.00
01.03	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (ASBESTOCEMENTO, TERMOACUSTICA, POLICARBONATO, PLASTICA)	M2	12.83
01.04	PROTECCIÓN PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	20.00
01.05	DESMONTE DE CHAPA O CERRADURA DE PUERTA	UND	1.00
01.06	DESMONTE DE LAMPARA O LUMINARIA	UND	20.00
2	CIELOS Y MUROS LIVIANOS		

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE PANEL YESO 1/2" S.JUNTA+VINOLO TIPO 2.	M2	21.38
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN PANEL YESO 1/2" DOS CARAS BASE 9 EST CAL 26 INCLUYE FILOS EN CINTA METALICA	M2	3.60
02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DE CARTERAS Y APARATOS CON CUARTÓN DE PINO	ML	5.00
02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BOARD 8MM UNA CARA BASE 9 EST CAL 26	M2	2.00
3	CUBIERTAS		
03.01	RECORRIDO DE CUBIERTA (AJUSTE, LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO)	M2	85.50
03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC TERMOACÚSTICA	M2	12.83
03.03	REPARACIÓN, SELLADO Y/O AJUSTE DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO 51 - 100 CM	ML	20.00
4	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
04.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	318.68
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINOLO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	85.50
04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINOLO MURO TIPO 1 [2M]	M2	325.88
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
05.01	CAMBIO DE PLACA Y CAJA DE TOMACORRIENTES O INTERRUPTORES (INCLUYE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	4.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE (SOLO APARATO)	UND	1
05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER 60X60CM 48W 6500 K	UND	20.00
05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	1.00
6	CABLEADO ESTRUCTURADO		
05.04	REUBICACION PUNTO VOZ-DATOS	UND	1.00
05.05	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ACCESS POINT	UND	1.00
7	CARPINTERÍAS		
07.01	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	8.50
07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE Y/O ZOCCO EN ALUMINIO	M2	8.65
07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN ACERO INOXIDABLE PARA DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO QUE LO REQUIERAN	ML	8.00
07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE CAJÓN DE MUEBLE EXISTENTE. INCLUYE RETIRO Y SUMINISTRO DE CHAPA NUEVA. INCLUYE TRES COPIAS DE LLAVES.	UND	5.00
07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA PARA GABINETE RACK EXISTENTE. INCLUYE RETIRO Y SUMINISTRO DE CHAPA NUEVA. INCLUYE TRES COPIAS DE LLAVES.	UND	1.00
07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO CLOSET EN LAMINA RH ENCHAPADO EN FORMICA x M2. INCLUYE PATAS O BASE, PUERTAS (CORREDIZAS O BATIENTES), CHAPAS, ENTREPAÑOS INTERIORES Y CANTOS RIGIDOS. PROFUNDIDAD DE HASTA 60 CM.	M2	11.40
8	LIMPIEZA - ASEO		
08.01	LIMPIEZA DE CANAL METÁLICA DESARROLLO 51-100CM	ML	30
08.02	LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS	M2	100.00
08.03	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	185.50
08.03	TRASIEGO DE ESCOMBROS EMPACADOS EN COSTALES	M3	4.00
08.04	RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO TIPO CHANA (EMPACADOS EN COSTALES). VIAJE DE HASTA 4 M3.	VIAJE	1.00
9	VARIOS		
09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLACKOUT CORTINA ENROLLABLE PENTAGRAMA APERT-1-5%	M2	21.75
09.02	ALQUILER DE ANDAMIO CERTIFICADO CON PLATAFORMA DE MÍNIMO 1.4 x 3.0M H > 5M	DIA	15

13. PAD CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL COMUNA 13			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
01.01	DESMONTE DE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	4.5
01.02	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	2.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

01.03	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (ASBESTOCEMENTO, TERMOACUSTICA, POLICARBONATO, PLASTICA)	M2	9
01.04	DESMONTE DE URNA EN ACRÍLICO PARA CONSOLA DE VIDEOJUEGO, INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS DE SOPORTERÍA	UND	2
01.05	DESMONTE DE CANALES - BAJANTES	ML	15
01.06	PROTECCIÓN PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	30
01.07	DESMONTE DE UPS	UND	1.00
2	CIELOS Y MUROS		
02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE PANEL YESO 1/2" S.JUNTA+VINOLO TIPO 2.	M2	4.5
3	CUBIERTAS		
03.01	RECORRIDO DE CUBIERTA (AJUSTE, LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO)	M2	90
03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL	M2	9
03.03	REPARACIÓN, SELLADO Y/O AJUSTE DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO 51 - 100 CM	ML	15
4	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
04.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	345.75
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINOLO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	105.75
04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINOLO MURO TIPO 1 [2M]	M2	240
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA DE SUPERFICIE CON ADHESIVO DE 20 x 12 MM	ML	20
05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN CANALETA	UND	12
05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA	UND	12
05.04	INSTALACIÓN DE LUMINARIA (BALA, LAMPARA, PANEL LED, REFLECTOR)	UND	6
05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS	UND	15
05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (2#12 + 1#12 + 1#12) 1" EMT	ML	36
05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL DE HASTA 3 SERVICIOS	UND	12
05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA DE PISO CON ADHESIVO (TIPO MEDIA LUNA)	ML	2
05.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 220V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	1
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F 24 CTOS TQCP	UND	1
5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	2
5.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	2.00
5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	1.00
6	CABLEADO ESTRUCTURADO		
06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6	ML	30.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 NO INCLUYE APARATO (PARA CAMARAS CCTV). A DISTANCIA DE HASTA 3 ML, INCLUYE CABLE.	UND	2.00
06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RJ45 CAT 6	UND	2.00
06.04	CERTIFICACION PUNTO RED	UND	2.00
7	LIMPIEZA - ASEO		
07.01	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	250
07.02	LIMPIEZA DE CANAL METÁLICA DESARROLLO 51-100CM	ML	50
07.03	LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS	M2	50
07.04	TRASIEGO DE ESCOMBROS EMPACADOS EN COSTALES	M3	2
07.05	RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO TIPO CHANA (EMPACADOS EN COSTALES). VIAJE DE HASTA 4 M3.	VIAJE	0.5
8	VARIOS		
08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URNA EN ACRÍLICO PARA CONSOLA DE VIDEOJUEGO, CON MEDIDAS DE 40x35x20 CM. INCLUYE SOPORTERÍA Y ANCLAJES A PARED.	UND	2

14. LID TECNOCENTRO SOMOS PACIFICO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
01.01	DESMONTE DE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	14.00
01.02	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	3.00
01.03	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (ASBESTOCEMENTO, TERMOACUSTICA, POLICARBONATO, PLASTICA)	M2	10.19

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

01.04	DESMONTE DE VIDRIO	M2	1.98
01.05	PROTECCIÓN PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	10.00
2	PISOS Y ENCHAPES		
02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE CEDRO 8CM	ML	5.00
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN (PERFIL DE TRANSICIÓN) DE MADERA (MDF)	ML	5.00
3	CIELOS Y MUROS LIVIANOS		
03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE PANEL YESO 1/2" S.JUNTA+VINILO TIPO 2.	M2	14.00
4	CUBIERTAS		
04.01	RECORRIDO DE CUBIERTA (AJUSTE, LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO)	M2	203.88
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC TERMOACÚSTICA	M2	10.19
5	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
05.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	74.87
05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	74.87
05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	14.00
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT 3/4" A MAXIMO 3 ML	UND	1.00
06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (2#12 + 1#12 + 1#12) 1" EMT	ML	10.00
06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN CANALETA	UND	2.00
06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LED DE 18W T8. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE.	UND	6.00
7	CARPINTERÍAS		
07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.BELL WOOD	UND	1.00
07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 8 MM	M2	1.98
8	LIMPIEZA - ASEO		
08.01	LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS	M2	30.00
08.02	LIMPIEZA DE CANAL METÁLICA DESARROLLO 51-100CM	ML	30.00
08.03	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	203.88
08.04	TRASIEGO DE ESCOMBROS EMPACADOS EN COSTALES	M3	2.00
08.05	RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO TIPO CHANA (EMPACADOS EN COSTALES). VIAJE DE HASTA 4 M3.	VIAJE	0.50
9	VARIOS		
09.01	ALQUILER DE ANDAMIO CERTIFICADO CON PLATAFORMA DE MÍNIMO 1.4 x 3.0M H > 5M	DIA	10
SUB- TOTAL TOTAL			

15. PAD CENTRAL DIDÁCTICA LA CASONA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
------	-------------	------	----------

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

1	PRELIMINARES		
01.01	PROTECCIÓN PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	15
01.02	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	2.00
2	PISOS Y ENCHAPES		
02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE CEDRO 8CM	ML	5.00
3	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
03.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	96.00
03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	96.00
03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	10.00
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED 6W	UND	17.00
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLUORESCENTE DE 32W T8. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE.	UND	14.00
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN CANALETA	UND	12.00
04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA	UND	12.00
04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (2#12 + 1#12 + 1#12) 1" EMT	ML	36
04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	3.00
04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

5	CABLEADO ESTRUCTURADO		
05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6	ML	45.00
05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 NO INCLUYE APARATO (PARA CAMARAS CCTV). A DISTANCIA DE HASTA 3 ML, INCLUYE CABLE.	UND	3.00
05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RJ45 CAT 6	UND	3.00
05.04	CERTIFICACION PUNTO RED	UND	3.00
6	CARPINTERÍAS		
06.01	REPARACION O AJUSTE VENTANA-LUCETA EN CARPINTERÍA METÁLICA (ACERO CR O ALUMINIO)	UND	10.00
7	LIMPIEZA - ASEO		
07.01	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	200.00
07.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	70.72
8	VARIOS		
08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLACKOUT CORTINA ENROLLABLE PENTAGRAMA APERT-1-5%	M2	3

16. PAD FUNDAUTONOMA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	PISOS Y ENCHAPES		
01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE CERAMICA 7X30CM	ML	10
01.02	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	2.00
01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN (PERFIL DE TRANSICIÓN) DE ALUMINIO	ML	2

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

2	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
02.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	50
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	50
02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA IMPERMEABLE EN MUROS CON HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON PRODUCTO TIPO BARRERA ANTIHUMEDAD (COBRADO POR UNIDAD DE PERFORACIÓN). INCLUYE RESANE.	UND	14
02.04	PROTECCIÓN PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	20
3	INST. ELÉCTRICAS O DE DATOS		
03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLUORESCENTE DE 24W T5. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE.	UND	12.00
4	CARPINTERÍAS		
04.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA PIVOTANTE EN VIDRIO TEMPLADO (UNA NAVE). INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE: ACCESORIOS, BISAGRAS, RIELES, MANIJAS, CERRADURAS Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE CERRADURAS, MANIJAS O PIVOTES NUEVOS; INCLUYE REINSTALACIÓN EN CASO DE NECESITARSE.	UND	1
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PINO PARA SOPORTE DE PUERTA PIVOTANTE EN VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE CORTE Y REPOSICIÓN PLACA DE CIELO FALSO EN PANEL, INCLUYE ACABADO EN VINILO TIPO 1	UND	1
04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA CERRADURA DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO. INCLUYE TRES COPIAS.	UND	1

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

5	LIMPIEZA - ASEO		
05.01	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	200
05.02	LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS	M2	100
6	VARIOS		
06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLACKOUT CORTINA ENROLLABLE PENTAGRAMA APERT-1-5%	M2	16

17. CALI 20			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
01.01	DESMONTE DE BANDEJAS, DUCTOS O CANALETAS ELÉCTRICAS	ML	20.00
01.02	REGATAS SOBRE MUROS O PISOS	ML	6.00
01.03	DESMONTE DE TUBERIA PVC D=2" - 4"	ML	6.00
01.04	DESMONTE DE TAPA DE INSPECCIÓN O REJILLA EN CIELO	UND	1.00
01.05	DESMONTE DE MARCO + NAVE SENCILLA (MADERA O METÁLICA)	UND	1.00
01.06	DESMONTE DE TABLERO BORRABLE ACRILICO DE PROFESOR	UND	1.00
2	INST. HIDROSANITARIAS Y APARATOS		
02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1/2" AGUA FRIA	ML	12.00
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC 1/2" AGUA FRIA	UND	5.00
3	CIELOS Y MUROS LIVIANOS		

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN 60x60 CM EN CIELO CON T DE ALUMINIO	UND	2.00
03.02	APERTURA DE VANO EN CIELO FALSO PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, REGISTROS, ETC.	UND	2.00
4	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
04.01	RESANE REPELLO MURO 1:3 PARA REGATAS O CARTERAS	ML	6.00
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO SOBRE RESANE (REGATA)	ML	6.00
04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [1M]	M2	50.00
04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [1M]	M2	22.75
5	ENCHAPE DE PISOS Y MUROS		
05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRANITO PREFABRICADO 7CM	ML	5.00
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS	UND	16.00
06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 4 # 12 HF-ZH AWG	ML	50.00
06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL DE HASTA 3 SERVICIOS	UND	11.00
06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN CANALETA	UND	11.00
06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA	UND	11.00
06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	2.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

7	CABLEADO ESTRUCTURADO		
07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6	UND	1.00
07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6 DE HASTA 3M	UND	11.00
07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS SENCILLO CAT 6 EN CANALETA, INCLUYE FACEPLATE.	UND	11.00
07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 NO INCLUYE APARATO (PARA CAMARAS CCTV). A DISTANCIA DE HASTA 3 ML, INCLUYE CABLE.	UND	2.00
07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RJ45 CAT 6	UND	2.00
07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6	ML	156.00
07.07	CERTIFICACION PUNTO RED	UND	13.00
8	MANTENIMIENTOS		
08.01	REPULIDA-BRILLADA ENCERADA DE PISO	M2	22.75
9	CARPINTERÍAS		
09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.BELL WOOD	UND	1.00
09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NAVE MADERA TIPO FORTEC 71 - 90 CM (1 NAVE - BATIENTE)	UND	1.00
10	VARIOS		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE UNIVERSAL PARA VIDEO PROYECTOR	UND	1.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLACKOUT CORTINA ENROLLABLE PENTAGRAMA APERT-1-5%	M2	7.59

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

18. PAD CALI 15 - EL VALLADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
01.01	DEMOLICIÓN DE REPELLO	M2	48.55
01.02	DESMONTE DE CHAPA O CERRADURA DE PUERTA	UND	1.00
01.03	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	3.00
01.04	DESMONTE DIVISION PANEL H=160CM <=200CM (DIVISIÓN DE BAÑOS)	M2	8.00
2	INST. HIDROSANITARIAS Y APARATOS		
02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFO LAVAMANOS LINEA ECONOMICA SENCILLO	UND	1.00
3	CUBIERTAS (PARA ÁREA PATIO)		
03.01	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EDIFICACIONES. (INCLUYE PINTURA, TRANSPORTE Y MONTAJE , LIMPIEZA CON SANDBLASTING SEGÚN NORMA SSPC SP-6, IMPRIMANTE EPOXICO FOSFATO DE ZINC E=3MILS ACABADO ESMALTE URETANO)	KG	15
03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBRO CEMENTO	M2	4.00
4	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	48.55
04.02	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	323.70
04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	48.55
04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	323.70
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS	UND	20.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER 60X60CM 48W 6500 K	UND	32.00
05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (2#12 + 1#12 + 1#12) 1" EMT	ML	80.00
05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN CANALETA	UND	10.00
05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA	UND	10.00
05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	1.00
6	CARPINTERÍAS		
06.01	INSTALACIÓN DE MUEBLE DE CONSULTA RAPIDA EXISTENTE	UND	1.00
06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA YALE TRES VUELTAS	UND	1.00
06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN METÁLICA DE BAÑO EN LAMINA COLD ROLLED C-22	M2	8.00
7	LIMPIEZA - ASEO		
07.01	LIMPIEZA DE ENCHAFE CERAMICO	M2	100.00
07.02	LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS	M2	50.00
07.03	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	151.27
07.04	RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO TIPO CHANA (EMPACADOS EN COSTALES). VIAJE DE HASTA 4 M3.	VIAJE	1.00
8	VARIOS		
08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA IMPERMEABLE EN MUROS CON HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON PRODUCTO TIPO BARRERA ANTIHUMEDAD (COBRADO POR UNIDAD DE PERFORACIÓN). INCLUYE RESANE.	UND	230.00

19. SAN LUIS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

1	PRELIMINARES		
01.01	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (ASBESTOCEMENTO, TERMOACUSTICA, POLICARBONATO, PLASTICA)	M2	27.00
01.02	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	2.00
01.03	DESMONTE DE CANALES - BAJANTES	ML	4.80
01.04	DESMONTE DE LAMPARA O LUMINARIA	UND	4.00
01.05	DESMONTE DE APARATO SANITARIO	UND	1.00
01.06	DESMONTE DE CORTINA O BLACKOUT	M2	36.80
2	INST. HIDROSANITARIAS Y APARATOS		
02.01	REEMPLAZO DE ASIENTO DE SANITARIO (INCLUYE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	1.00
3	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
03.01	SELLADO DE MARCO DE VENTANA DE ALUMINIO CON PRODUCTO TIPO SIKA BOOM O SIMILAR, INCLUYE ACABADO FINAL CON SELLO PINTORES DE SER NECESARIO.	UND	1.00
4	CUBIERTAS		
04.01	RECORRIDO DE CUBIERTA (AJUSTE, LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO)	M2	180.00
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	27.00
04.03	REPARACIÓN, SELLADO Y/O AJUSTE DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO 51 - 100 CM	ML	19.20
04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 DESARROLLO 51 - 100 CM	ML	4.80
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLUORESCENTE DE 32W T8. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE.	UND	5
05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA	UND	10
05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT 3/4" A MAXIMO 3 ML	UND	3

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	1.00
6	CARPINTERÍAS		
06.01	MANTENIMIENTO A PUERTA SENCILLA (UNA NAVE) EN CARPINTERÍA DE MADERA. INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE: ACCESORIOS, BISAGRAS, RIELES, MANIJAS, CERRADURAS Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE CERRADURAS, MANIJAS O PIVOTES NUEVOS; INCLUYE REINSTALACIÓN EN CASO DE NECESITARSE.	UND	1.00
7	LIMPIEZA - ASEO		
07.01	LIMPIEZA DE CANAL METÁLICA DESARROLLO 51-100CM	ML	24.00
07.02	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	144.00
07.03	TRASIEGO DE ESCOMBROS EMPACADOS EN COSTALES	M3	4.00
07.04	RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO TIPO CHANA (EMPACADOS EN COSTALES). VIAJE DE HASTA 4 M3.	VIAJE	1.00
8	VARIOS		
08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLACKOUT CORTINA ENROLLABLE PENTAGRAMA APERT-1-5%	M2	36.80

20. LID CENTRO CULTURAL COMUNA 20			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
01.01	PROTECCIÓN PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	20
01.02	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	2.00
01.03	DESMONTE DE UPS	UND	1
01.04	DESMONTE DE LAMPARA DE 4x32 W	UND	40
01.05	DESMONTE DE TUBERIA PVC D=1/2" - 1 1/2"	ML	10

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

2	CIELOS Y MUROS		
02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN 60x60 CM EN CIELO CON T DE ALUMINIO	UND	1
3	ESTRUCTURAS		
03.01	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EDIFICACIONES. (INCLUYE PINTURA, TRANSPORTE Y MONTAJE , LIMPIEZA CON SANDBLASTING SEGÚN NORMA SSPC SP-6, IMPRIMANTE EPOXICO FOSFATO DE ZINC E=3MILS ACABADO ESMALTE URETANO)	KG	46.2
4	CUBIERTAS		
04.01	RECORRIDO DE CUBIERTA (AJUSTE, LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO)	M2	252
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBRO CEMENTO	M2	4
5	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
05.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	69.88
05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	20
05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	49.88
05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA IMPERMEABLE EN MUROS CON HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON PRODUCTO TIPO BARRERA ANTIHUMEDAD (COBRADO POR UNIDAD DE PERFORACIÓN). INCLUYE RESANE.	UND	86
05.05	SELLADO DE BALAS, LUMINARIAS O REJILLAS EN CIELO FALSO (CON PRODUCTO TIPO SILICONA SELLO PINTORES).	UND	20
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA DE PISO CON ADHESIVO (TIPO MEDIA LUNA)	ML	10
06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER 60X60CM 48W 6500 K	UND	40
06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

7	LIMPIEZA - ASEO		
07.01	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	269.68
07.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	17.68
07.03	LIMPIEZA DE CANAL METÁLICA DESARROLLO 51-100CM	ML	35
07.04	LIMPIEZA DE CANAL DE CUBIERTA EN PVC	ML	35

21. LID CENTRO CULTURAL COMUNA 1 - VISTA HERMOSA			
1	PRELIMINARES		
01.01	DESMONTE DE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	9.56
01.02	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	
01.03	DESMONTE DE LAMPARA DE 4x32 W	UND	20.00
01.04	DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=5CM-10CM	ML	3.00
01.05	DESMONTE DE APARATO SANITARIO	UND	2.00
2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS		
02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL PEQUEÑO	UND	2.00
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTO DE VALVULA DE SANITARIO, INCLUYE ACOPLES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1.00
3	PISOS Y ENCHAPES		
03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO DE 10CM 2500 PSI x ML	ML	3.00
4	CIELOS Y MUROS		
04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE PANEL YESO 1/2" S.JUNTA+VINOLO TIPO 2.	M2	9.56
5	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
05.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	30.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	30.00
05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	11.47
6	CUBIERTAS		
06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	36.00
06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	ML	10.00
06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO BAJANTE 90 CANAL PVC	UND	2.00
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER 60X60CM 48W 6500 K	UND	20.00
07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 12x5x240 CMS	UND	2.00
07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL DE HASTA 3 SERVICIOS	UND	1.00
07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN CANALETA	UND	1.00
07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA	UND	1.00
07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (2#12 + 1#12 + 1#12) 1" EMT	ML	6.00
07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT 3/4" A MAXIMO 3 ML	UND	1.00
07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	5.00
07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	1.00
8	CABLEADO ESTRUCTURADO		
08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS SENCILLO CAT 6 EN CANALETA, INCLUYE FACEPLATE.	UND	6.00
08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6	ML	165.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 NO INCLUYE APARATO (PARA CAMARAS CCTV). A DISTANCIA DE HASTA 3 ML, INCLUYE CABLE.	UND	5.00
08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RJ45 CAT 6	UND	5.00
08.05	CERTIFICACION PUNTO RED	UND	5.00
9	CARPINTERÍAS		
09.01	ARREGLO DE NAVE EN LAMINA METÁLICA	UND	1.00
09.02	ARREGLO DE MARCO EN LAMINA METÁLICA	UND	1.00
09.03	REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	1.00
09.04	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	1.00
10	LIMPIEZA - ASEO		
10.01	RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO TIPO CHANA (EMPACADOS EN COSTALES). VIAJE DE HASTA 4 M3.	VIAJE	0.50
10.02	TRASIEGO DE ESCOMBROS EMPACADOS EN COSTALES	M3	2.00
10.02	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	236.88
11	MANTENIMIENTOS		
11.01	LIMPIEZA DE CUNETAS (DESCOLMATACIÓN DE CUNETAS Y ZANJAS)	ML	80.00
12	VARIOS		
12.01	TAPONAMIENTO DE PASES EN MURO DE CANALETA METALICA CON PRODUCTO IMPERMEABLE	UND	2.00
12.02	TAPONAMIENTO DE ORIFICIOS EN MURO DE CONTENCIÓN CON PRODUCTO IMPERMEABLE	UND	12.00

22. LID ANTONIO JOSÉ CAMACHO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDA D
1	PRELIMINARES		

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

01.01	DESMONTE DE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	8.00
01.02	DESMONTE DE MARCO + NAVE PUERTA PRINCIPAL (MADERA O METÁLICA)	UND	2.00
01.03	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	2.00
01.04	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (ASBESTOCEMENTO, TERMOACUSTICA, POLICARBONATO, PLASTICA)	M2	9.60
01.05	DEMOLICIÓN DE REPELLO	M2	5.00
01.06	DESMONTE DE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	1.00
01.07	PROTECCIÓN PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	15.00
01.08	DESMONTE DE SWITCHE O TOMA	UND	1.00
2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS		
02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFO LAVAMANOS LINEA ECONOMICA SENCILLO	UND	1.00
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CORTINA .1/2 - 250PSI RED WHITE	UND	1.00
02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA DE 1/2"	UND	1.00
3	CIELOS Y MUROS		
03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE PANEL YESO 3/8" S.JUNTA+VINILO TIPO 2.	M2	8.00
03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PINO PARA SOPORTE DE PUERTA PIVOTANTE EN VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE CORTE Y REPOSICIÓN PLACA DE DE CIELO FALSO EN PANEL, INCLUYE ACABADO EN VINILO TIPO 1	UND	2.00
03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUITRÓN EN BOARD 8MM (DOS CARAS) ESTRUCTURA CALIBRE 24 x ML	ML	3.00
4	CUBIERTAS		
04.01	RECORRIDO DE CUBIERTA (AJUSTE, LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO)	M2	96.00
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBRO CEMENTO	M2	9.60



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

5	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
05.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	30.00
05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	5.00
05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	5.00
05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	30.00
05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	8.00
05.06	SELLADO DE BALAS, LUMINARIAS O REJILLAS EN CIELO FALSO (CON PRODUCTO TIPO SILICONA SELLO PINTORES).	UND	8.00
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO ESPIRAL LED 6W PARA BALA EN CIELO	UND	9.00
06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE (SOLO APARATO)	UND	1.00
06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT 3/4" A MAXIMO 3 ML	UND	3.00
06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS	UND	3.00
06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED 18W	UND	4.00
06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN CANALETA	UND	12.00
06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA	UND	6.00
06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (2#12 + 1#12 + 1#12) 1" EMT	ML	24.00
06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	1.00
6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	2.00
7	CABLEADO ESTRUCTURADO		

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6	ML	100.00
07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS SENCILLO CAT 6 EN CANALETA, INCLUYE FACEPLATE.	UND	10.00
07.03	CERTIFICACION PUNTO RED	UND	12.00
07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 NO INCLUYE APARATO (PARA CAMARAS CCTV). A DISTANCIA DE HASTA 3 ML, INCLUYE CABLE.	UND	2.00
07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RJ45 CAT 6	UND	2.00
07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6 DE HASTA 3M	UND	10.00
8	CARPINTERÍAS		
08.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA PIVOTANTE EN VIDRIO TEMPLADO (UNA NAVE). INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE: ACCESORIOS, BISAGRAS, RIELES, MANIJAS, CERRADURAS Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE CERRADURAS, MANIJAS O PIVOTES NUEVOS; INCLUYE REINSTALACIÓN EN CASO DE NECESITARSE.	UND	2.00
08.02	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	3.00
08.03	ESMALTE MARCO METALICO > 1 M	UND	2.00
08.03	REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	7.00
08.04	SELLADO DE MARCO SENCILLO DE PUERTA CON PRODUCTO TIPO SIKA BOOM O SIMILAR, INCLUYE ACABADO FINAL CON SELLO PINTORES DE SER NECESARIO.	UND	2.00
9	LIMPIEZA - ASEO		
09.01	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	240.00
09.02	LIMPIEZA DE CANAL DE CUBIERTA EN PVC	ML	60.00
09.03	LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS	M2	50.00
09.04	TRASIEGO DE ESCOMBROS EMPACADOS EN COSTALES	M3	2.00
09.05	RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO TIPO CHANA (EMPACADOS EN COSTALES). VIAJE DE HASTA 4 M3.	VIAJE	0.50
10	VARIOS		

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA IMPERMEABLE EN MUROS CON HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON PRODUCTO TIPO BARRERA ANTIHUMEDAD (COBRADO POR UNIDAD DE PERFORACIÓN). INCLUYE RESANE.	UND	15.00
-------	---	-----	-------

23. LID ISAIAS DUARTE CANCINO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDA D
1	PRELIMINARES		
01.01	DESMONTE DE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	24.37
01.02	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	2.00
01.03	PROTECCIÓN PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	20.00
01.04	DESMONTE DE CHAPA O CERRADURA DE PUERTA	UND	2.00
01.05	DESMONTE DE UPS	UND	3.00
2	CIELOS Y MUROS LIVIANOS		
02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE PANEL YESO 1/2" S.JUNTA+VINILO TIPO 2.	M2	24.37
3	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
03.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	319.32
03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA MURO [3M] EN COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DATIC	M2	12.92
03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	319.32
03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	162.49
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LED DE 18W T8. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE.	UND	7.00
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 220V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	2.00
04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	1.00
5	CARPINTERÍAS		
05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL DE VIDRIO	UND	1.00
05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD. GEROGIA	UND	1.00
05.03	MANTENIMIENTO DE PUERTA PIVOTANTE EN VIDRIO TEMPLADO (UNA NAVE). INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE: ACCESORIOS, BISAGRAS, RIELES, MANIJAS, CERRADURAS Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE CERRADURAS, MANIJAS O PIVOTES NUEVOS; INCLUYE REINSTALACIÓN EN CASO DE NECESITARSE.	UND	1.00
05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PINO PARA SOPORTE DE PUERTA PIVOTANTE EN VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE CORTE Y REPOSICIÓN PLACA DE DE CIELO FALSO EN PANEL, INCLUYE ACABADO EN VINILO TIPO 1	UND	1.00
6	LIMPIEZA - ASEO		
06.01	LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS	M2	50.62
06.02	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	162.49
06.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	162.49
06.03	RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO TIPO CHANA (EMPACADOS EN COSTALES). VIAJE DE HASTA 4 M3.	VIAJE	1.00
06.04	TRASIEGO DE ESCOMBROS EMPACADOS EN COSTALES	M3	4.00
06.05	DESTAPONAMIENTO DE SIFÓN SANITARIO O DRENAJE DE TERRAZA TIPO GRANADA	UND	2.00
7	VARIOS		
07.01	ALQUILER DE ANDAMIO CERTIFICADO CON PLATAFORMA DE MÍNIMO 1.4 x 3.0M H > 5M	DIA	15.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

24. PAD CALI 10 - EL GUABAL			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDA D
1	PRELIMINARES		
01.01	DESMONTE DE PUERTA CORREDIZA (MADERA, METÁLICA O VIDRIO)	UND	1.00
01.02	DESMONTE DE BANDEJAS, DUCTOS O CANALETAS ELÉCTRICAS	ML	20.00
2	CUBIERTAS		
02.01	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EDIFICACIONES. (INCLUYE PINTURA, TRANSPORTE Y MONTAJE , LIMPIEZA CON SANDBLASTING SEGÚN NORMA SSPC SP-6, IMPRIMANTE EPOXICO FOSFATO DE ZINC E=3MILS ACABADO ESMALTE URETANO)	KG	46.20
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLASTICA ONDULADA	M2	16.94
3	ENCHAPE DE PISOS Y MUROS		
03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRANITO PREFABRICADO 7CM	ML	5.00
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN CANALETA	UND	12.00
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA	UND	12.00
04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	3.00
5	CABLEADO ESTRUCTURADO		
05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA CON DIVISIÓN 6X4X240 CM	ML	20.00
05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6	ML	375
05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS SENCILLO CAT 6 EN CANALETA, INCLUYE FACEPLATE.	UND	12.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

05.04	CERTIFICACION PUNTO RED	UND	15.00
05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 NO INCLUYE APARATO (PARA CAMARAS CCTV). A DISTANCIA DE HASTA 3 ML, INCLUYE CABLE.	UND	3.00
05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RJ45 CAT 6	UND	3.00
05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6	UND	1
05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6 DE HASTA 3M	UND	12.00
5	LIMPIEZA - ASEO		
05.01	LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS	M2	50.00
05.02	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	73.19
6	CARPINTERÍA		
06.01	MANTENIMIENTO A PUERTA CORREDIZA EN CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIO. INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE: ACCESORIOS, BISAGRAS, RIELES, MANIJAS, CERRADURAS Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE CERRADURAS, MANIJAS O PIVOTES NUEVOS; INCLUYE REINSTALACIÓN EN CASO DE NECESITARSE.	UND	1.00

25. PAD CALI 16			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDA D
1.00	CABLEADO ESTRUCTURADO		
01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS	UND	5.00
01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL DE HASTA 3 SERVICIOS	UND	20.00
01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA DE PISO CON ADHESIVO (TIPO MEDIA LUNA)	ML	5.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6	ML	292.00
01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4"	ML	21.00
01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA EMT 3/4"	UND	7.00
01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS SENCILLO CAT 6 EN CANALETA, INCLUYE FACEPLATE.	UND	20.00
01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 NO INCLUYE APARATO (PARA CAMARAS CCTV). A DISTANCIA DE HASTA 3 ML, INCLUYE CABLE.	UND	4.00
01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RJ45 CAT 6	UND	4.00
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6	UND	1.00
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6 DE HASTA 3M	UND	20.00
1.12	CERTIFICACION PUNTO RED	UND	24.00
6.00	CARPINTERÍAS		
06.01	MANTENIMIENTO A PUERTA CORREDIZA EN CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIO. INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE: ACCESORIOS, BISAGRAS, RIELES, MANIJAS, CERRADURAS Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE CERRADURAS, MANIJAS O PIVOTES NUEVOS; INCLUYE REINSTALACIÓN EN CASO DE NECESITARSE.	UND	1.00
06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO PICO DE LORO PARA PUERTA CORREDIZA EN CARPINTERÍA METALICA (ACERO CR O ALUMINIO)	UND	1.00
7.00	LIMPIEZA - ASEO		
07.01	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	38.48

26. PAD BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
------	-------------	------	----------

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

1	PRELIMINARES		
01.01	DESMONTE DE LÁMINA DE CIELO FALSO EN ICOPOR	UND	20
01.02	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	2.00
01.03	DESMONTE DE BANDEJAS, DUCTOS O CANALETAS ELÉCTRICAS	ML	5
01.04	PROTECCIÓN PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	15
2	PISOS Y ENCHAPES		
02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA VINISOL 6.8 CM EN ROLLO	ML	20
3	CIELOS Y MUROS		
03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN ICOPOR TEXTURIZADO 1CM [LAMINA]	UND	20
4	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	30.00
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	291.50
04.03	SELLADO DE BALAS, LUMINARIAS O REJILLAS EN CIELO FALSO (CON PRODUCTO TIPO SILICONA SELLO PINTORES).	UND	4.00
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA DE PISO CON ADHESIVO (TIPO MEDIA LUNA)	ML	5.00
05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLUORESCENTE DE 24W T5. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE.	UND	9.00
05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLUORESCENTE DE 32W T8. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE.	UND	15.00
05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA	UND	1.00
6	CARPINTERÍA Y MOBILIARIO		
06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA CHAPA DE CAJÓN DE ARCHIVADOR EXISTENTE. INCLUYE RETIRO Y SUMINISTRO DE CHAPA NUEVA EN CASO DE NECESITARSE. INCLUYE TRES COPIAS DE LLAVES.	UND	2.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA CHAPA DE CAJÓN SENCILLO DE MUEBLE METALICO DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE. INCLUYE RETIRO Y SUMINISTRO DE CHAPA NUEVA EN CASO DE NECESITARSE. INCLUYE TRES COPIAS DE LLAVES.	UND	1.00
06.03	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	2.00
06.04	REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	2.00
7	LIMPIEZA - ASEO		
07.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	180.00

27. PAD LEÓN DE GREIFF			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1.00	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
01.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	15.00
01.02	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	2.00
01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	15.00
01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	15.00
2.00	CARPINTERÍAS		
02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TRANSPARENTE 4MM CELOSIA 60-100C	UND	9
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PINO PARA SOPORTE DE PUERTA PIVOTANTE EN VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE CORTE Y REPOSICIÓN PLACA DE CIELO FALSO EN PANEL, INCLUYE ACABADO EN VINILO TIPO 1	UND	1

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

04.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA PIVOTANTE EN VIDRIO TEMPLADO (DOS NAVES). INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE: ACCESORIOS, BISAGRAS, RIELES, MANIJAS, CERRADURAS Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE CERRADURAS, MANIJAS O PIVOTES NUEVOS; INCLUYE REINSTALACIÓN EN CASO DE NECESITARSE.	UND	1
3.00	LIMPIEZA - ASEO		
03.01	LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS	M2	33.45
03.02	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	105.00
4.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN CANALETA	UND	9.00
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA	UND	9.00
04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLUORESCENTE DE 32W T8. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE.	UND	13.00
04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	1.00
5.00	VARIOS		
05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA IMPERMEABLE EN MUROS CON HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON PRODUCTO TIPO BARRERA ANTIHUMEDAD (COBRADO POR UNIDAD DE PERFORACIÓN). INCLUYE RESANE.	UND	20.00

28. PAD CALI 14			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
01.01	PROTECCIÓN PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	10
2	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

02.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	109.39
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	29.64
02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	79.75
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN CANALETA	UND	12.00
03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA	UND	12.00
03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (2#12 + 1#12 + 1#12) 1" EMT	ML	24
03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	2.00
4	CABLEADO ESTRUCTURADO		
04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6	ML	30.00
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 NO INCLUYE APARATO (PARA CAMARAS CCTV). A DISTANCIA DE HASTA 3 ML, INCLUYE CABLE.	UND	2.00
04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RJ45 CAT 6	UND	2.00
04.04	CERTIFICACION PUNTO RED	UND	2.00
5	CARPINTERÍAS		
05.01	MANTENIMIENTO A PUERTA SENCILLA (UNA NAVE) EN CARPINTERÍA DE MADERA. INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE: ACCESORIOS, BISAGRAS, RIELES, MANIJAS, CERRADURAS Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE CERRADURAS, MANIJAS O PIVOTES NUEVOS; INCLUYE REINSTALACIÓN EN CASO DE NECESITARSE.	UND	1
6	LIMPIEZA - ASEO		
06.01	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	29.64
06.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	29.64



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

06.03	LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS	M2	30
-------	--	----	----

29. PAD CALI 5 - LA RIVERA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
01.01	DESMONTE DE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	3.66
01.02	DESMONTE DE CABLE UTP	ML	100.00
2	CIELOS Y MUROS LIVIANOS		
02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN ICOPOR TEXTURIZADO 1CM [LAMINA]	UND	5.00
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA	UND	2.00
03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 220V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	1.00
03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (2#12 + 1#12 + 1#12) 1" EMT	ML	24.00
03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	2.00
03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	2.00
4	CABLEADO ESTRUCTURADO		
04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6	ML	96.00
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS SENCILLO CAT 6 EN CANALETA, INCLUYE FACEPLATE.	UND	10.00
04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6 DE HASTA 3M	UND	10.00
04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 NO INCLUYE APARATO (PARA CAMARAS CCTV). A DISTANCIA DE HASTA 3 ML, INCLUYE CABLE.	UND	2.00
04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RJ45 CAT 6	UND	2.00
04.07	CERTIFICACION PUNTO RED	UND	12.00
5	CARPINTERÍAS		
05.01	REPINTE VENTANA - REJA	M2	11.25
6	LIMPIEZA - ASEO		
06.01	LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS	M2	40.00
06.02	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	25.50
7	VARIOS		
07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BORRABLE ACRILICO DE PROFESOR DE HASTA 80 x 120 CM	UND	1.00

30. LID BIBLIOTECA DEL DEPORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDA D
01.01	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	1.00
01.02	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	20.00
01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	20.00
01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA VINISOL 6.8 CM EN ROLLO	ML	55.00
01.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	36.00

31. PAD CALI 1

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
01.01	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO	UND	1
01.02	DESMONTE DE CABLE ELÉCTRICO #2 A #16	ML	75
01.03	DESMONTE DE BANDEJAS, DUCTOS O CANALETAS ELÉCTRICAS	ML	25.00
01.04	DESMONTE DE SWITCHE O TOMA	UND	12.00
01.05	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	M2	2
01.06	DESMONTE DE TAPA DE INSPECCIÓN O REJILLA EN CIELO	UND	2
01.07	PROTECCIÓN PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	10
2	CIELOS Y MUROS		
02.01	APERTURA DE VANO EN CIELO FALSO PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, REGISTROS, ETC.	UND	2
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN 60x60 CM EN CIELO CON T DE ALUMINIO	UND	2
02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN PANEL YESO 1/2" DOS CARAS BASE 9 EST CAL 26 INCLUYE FILOS EN CINTA METALICA	M2	5.10
02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DE CARTERAS Y APARATOS CON CUARTÓN DE PINO	ML	3.00
3	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
03.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	127.39
03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	90.99
03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	5.35
03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	36.40
03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO EN MURO CON DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC. MEDIDA DE HASTA 1.50 x 1.20 M.	UND	2.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
04.01	INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO	UND	1
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS	UND	15
04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (2#12 + 1#12 + 1#12) 1" EMT	ML	50
04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL DE HASTA 3 SERVICIOS	UND	10
04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN CANALETA	UND	10
04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA	UND	10
04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN EMT 3/4" A 3 ML	UND	2.00
5	CABLEADO ESTRUCTURADO		
05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6	UND	1
05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6 DE HASTA 3M	UND	10.00
05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS SENCILLO CAT 6 EN CANALETA, INCLUYE FACEPLATE.	UND	10
05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL EMT UTP CAT 6 NO INCLUYE APARATO (PARA CAMARAS CCTV). A DISTANCIA DE HASTA 3 ML, INCLUYE CABLE.	UND	2.00
05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RJ45 CAT 6	UND	2.00
05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6	ML	132
05.07	CERTIFICACION PUNTO RED	UND	12.00
6	CARPINTERÍAS		
06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO MADERA AMARILLO-NOGAL 80-100 H=210-220 CM	UND	1.00
06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NAVE MADERA TRIPLEX 81-100 CM (1NAVE-BATIENTE)	UND	1.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.BELL WOOD	UND	1.00
7	LIMPIEZA - ASEO		
07.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	36.40
07.02	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	36.40
07.03	LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS	M2	30.00
07.04	TRASIEGO DE ESCOMBROS EMPACADOS EN COSTALES	M3	1
07.05	RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO TIPO CHANA (EMPACADOS EN COSTALES). VIAJE DE HASTA 4 M3.	VIAJE	0.5

32. PAD CENTRO CULTURAL COMUNA 18 - ALTO JORDÁN			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDA D
1	PRELIMINARES		
01.01	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (ASBESTOCEMENTO, TERMOACUSTICA, POLICARBONATO, PLASTICA)	M2	11.00
01.02	DESMONTE DE REJA O BARANDA METÁLICA	ML	6.00
01.03	DESMONTE DE TUBERIA PVC D=2" - 4"	ML	30.00
01.04	DESMONTE DIVISION PANEL H=160CM <=200CM (DIVISIÓN DE BAÑOS)	M2	8.00
01.05	DESMONTE DE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	16.50
01.06	DEMOLICIÓN DE MESÓN	M2	2.56
01.07	DEMOLICIÓN DE PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	20.00
01.08	DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=5CM-10CM	ML	20.00
01.09	DESMONTE DE LAMPARA O LUMINARIA	UND	6.00
1.10	DESMONTE DE VIDRIO	M2	9.00
1.11	PROTECCIÓN PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	20.00
1.12	DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM	UND	2.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

2	PISOS Y ENCHAPES		
02.01	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM x ML	ML	20.00
02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICA DE HASTA 50x50 CM SIMILAR A EXISTENTE x ML	ML	20.00
3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS		
03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1/2" AGUA FRIA	ML	20.00
03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC 1/2" AGUA FRIA	UND	9.00
03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4" AGUA FRIA	ML	10.00
03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC 3/4" AGUA FRIA	UND	5.00
03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERÍAS DE HASTA 3/4" CON RUBATEX	ML	20.00
4	CIELOS Y MUROS		
04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE PANEL YESO 1/2" S.JUNTA+VINILO TIPO 2.	M2	16.50
04.02	REPARACIÓN DE JUNTA EN CIELO FALSO DE BOARD O PANEL. INCLUYE RASQUETEADO, CORTES, SUMINISTRO DE CINTA PAPEL O CINTA MALLA, TRATAMIENTO DE JUNTAS, ESTUCO FLEXIBLE (BOARD) O MASTIQUE (PANEL) Y ACABADO PUNTUAL FINAL.	ML	15.00
5	CUBIERTAS		
05.01	RECORRIDO DE CUBIERTA (AJUSTE, LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO)	M2	110.00
05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC TERMOACÚSTICA	M2	11.00
05.03	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EDIFICACIONES. (INCLUYE PINTURA, TRANSPORTE Y MONTAJE , LIMPIEZA CON SANDBLASTING SEGÚN NORMA SSPC SP-6, IMPRIMANTE EPOXICO FOSFATO DE ZINC E=3MILS ACABADO ESMALTE URETANO)	KG	36.96
05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBRO CEMENTO	M2	12.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

05.05	REPARACIÓN, SELLADO Y/O AJUSTE DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO 51 - 100 CM	ML	30.00
6	ACABADOS DE MUROS Y CIELOS		
06.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS	M2	177.00
06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	100.00
06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	77.00
06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO SOBRE VIDRIO CON DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC. MEDIDA DE HASTA 1.50 x 1.20 M.	UND	2.00
06.05	SELLADO DE BALAS, LUMINARIAS O REJILLAS EN CIELO FALSO (CON PRODUCTO TIPO SILICONA SELLO PINTORES).	UND	10.00
06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE CERAMICA 7X30CM	ML	2.00
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
07.01	CAMBIO DE PLACA Y TOMACORRIENTE DOBLE O INTERRUPTOR (INCLUYE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	10.00
07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LED DE 18W T8. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE.	UND	81.00
07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS	UND	15
07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (2#12 + 1#12 + 1#12) 1" EMT	ML	24
07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL DE HASTA 3 SERVICIOS	UND	16.00
07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN CANALETA	UND	10.00
07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA	UND	6.00
07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT 3/4" A MAXIMO 3 ML	UND	5.00
8	CARPINTERÍAS		

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

08.01	REPARACIÓN O AJUSTE DE DIVISIÓN METÁLICA DE BAÑO EN LAMINA COLD ROLLED C-22. INCLUYE REINSTALACIÓN EN CASO DE REQUERIRSE.	M2	8.00
08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" H>51CM	M2	27.60
08.03	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	27.60
08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR METÁLICO DE PISO PARA PUERTA	UND	1.00
08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN DE GRANITO PULIDO INCLUYE MEDIA CAÑA + BASE + FALDÓN	ML	3.20
08.06	REPARACION O AJUSTE VENTANA-LUCETA EN CARPINTERÍA METÁLICA (ACERO CR O ALUMINIO)	UND	4.00
08.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 8 MM	M2	9.00
08.08	MANTENIMIENTO A PUERTA CORREDIZA EN CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIO. INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE: ACCESORIOS, BISAGRAS, RIELES, MANIJAS, CERRADURAS Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE CERRADURAS, MANIJAS O PIVOTES NUEVOS; INCLUYE REINSTALACIÓN EN CASO DE NECESITARSE.	UND	1.00
08.09	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA CARP METALICA	M2	6.24
8.10	REPARACION O AJUSTE DE MARCO-NAVE EN CARPINTERÍA METÁLICA (ACERO CR O ALUMINIO)	UND	2.00
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO PICO DE LORO PARA PUERTA CORREDIZA EN CARPINTERÍA METALICA (ACERO CR O ALUMINIO)	UND	1.00
9	LIMPIEZA - ASEO		
09.01	LIMPIEZA DE CANAL METÁLICA DESARROLLO 51-100CM	ML	100.00
09.02	DESTAPONAMIENTO DE SIFÓN SANITARIO O DRENAJE DE TERRAZA TIPO GRANADA	UND	4.00
09.03	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	M2	77.00
09.04	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	77.00
09.05	TRASIEGO DE ESCOMBROS EMPACADOS EN COSTALES	M3	8.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

09.06	RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO TIPO CHANA (EMPACADOS EN COSTALES). VIAJE DE HASTA 4 M3.	VIAJE	4.00
10	VARIOS		
10.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA TRANSITABLE CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO A 3 MANOS. INCLUYE SELLADO DE FISURAS.	M2	38.50

EJECUCIÓN DE MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA LID Y PAD:

Dentro de las adecuaciones y reparaciones se encuentra la dotación de mobiliario y señalética requerida, los cuales se detallan a continuación:

A1. CARLOS HOLGUÍN MALLARINO			
11	MOBILIARIO		
11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M01 - MESA DE RECEPCIÓN: MUEBLE EN RH 20 MM CON 2 GAVETAS DE ALMACENAMIENTO Y NIVELADORES INFERIORES, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO.	UND	1.00
11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA GESTOR TIC. SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA PARA ADULTOS, ESPALDAR ALTO, ASIENTO TAPIZADO EN MICROFIBRA, SISTEMA BASCULANTE PARA GRADUACIÓN, SISTEMA NEUMÁTICO PARA GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE EN ALUMINIO CON CINCO ALETAS CON RODACHINAS.	UND	1.00
11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M03 - MESA DE PROFESOR: ESCRITORIO CON ESTRUCTURA COLD ROLLED TUBERÍA CUADRADA DE 1 1/2 " X 1 1/2 "; PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y NIVELADORES INFERIORES. TABLERO EN RH 20 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	RIGIDO, CON 2 GAVETAS DE ALMACENAMIENTO CON CHAPA.		
11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA DOCENTE. ASIENTO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA COLD ROLLED DE 1.5 MM, PATAS EN U Y ACABADO CROMADO; ESPALDAR Y SENTADERO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON REFUERZOS ESTRUCTURALES MEDIANTE RED DE NERVADURAS, LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR - ASIENTO DEBE SEGUIR CURVAS ANATÓMICAS. ASIENTO CON ACABADO ACOLCHADO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 50 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD MÍNIMO 60 KG/M3. EL TAPIZADO PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DEL USUARIO SIN ACUMULACIÓN DEL SUDOR, LA RED DE NERVADURAS DE LOS MÓDULOS INTERNOS TIENE MÁXIMO 10 MM ENTRE INTERSECCIONES CON UNA ALTURA DE MÍNIMO 4 MM EL TAPIZADO DEL ASIENTO ES MICROTEXTURIZADO DE ALTA DENSIDAD Y COMPACTACIÓN. COLORES DEBEN SEGUIR LINEAMIENTOS DEL DATIC.	UND	2.00
11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M06 - MESA DE CAPACITACIÓN: ESCRITORIO CON ESTRUCTURA COLD ROLLED TUBERÍA CUADRADA DE 1 1/2 " X 1 1/2 " ; PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y NIVELADORES INFERIORES. CANALETA METÁLICA PARA CABLES Y TROQUEL PARA PUNTO DE ENERGÍA NORMAL, REGULADO Y DATOS. LAMINA DE ACERO MICROPERFORADA PARA PROTECCION CPU TAPAS EN RH 20 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO.	UND	21.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA USUARIO SALA DE CAPACITACIÓN. ASIENTO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA COLD ROLLED DE 1.5 MM, PATAS EN U Y ACABADO CROMADO; ESPALDAR Y SENTADERO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON REFUERZOS ESTRUCTURALES MEDIANTE RED DE NERVADURAS, LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR - ASIENTO DEBE SEGUIR CURVAS ANATÓMICAS. ASIENTO CON ACABADO ACOLCHADO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 50 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD MÍNIMO 60 KG/M3. EL TAPIZADO PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DEL USUARIO SIN ACUMULACIÓN DEL SUDOR, LA RED DE NERVADURAS DE LOS MÓDULOS INTERNOS TIENE MÁXIMO 10 MM ENTRE INTERSECCIONES CON UNA ALTURA DE MÍNIMO 4 MM EL TAPIZADO DEL ASIENTO ES MICROTEXTURIZADO DE ALTA DENSIDAD Y COMPACTACIÓN. COLORES DEBEN SEGUIR LINEAMIENTOS DEL DATIC.	UND	20.00
11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M8 - MUEBLE DE TV: MUEBLE EN RH 20 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO, CON CHAPA Y CANTO RIGIDO.	UND	3.00
11.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M11 - MESA DE LEGO: MESA CON ESTRUCTURA EN TUBERÍA COLD ROLLED CUADRADA DE 2" X 2" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y RODACHINAS CON FRENO. TABLERO EN RH 20 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO.	UND	5.00
11.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA USUARIO SALA LEGO. ASIENTO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA COLD ROLLED DE 1.5 MM, PATAS EN U Y ACABADO CROMADO; ESPALDAR Y SENTADERO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON REFUERZOS ESTRUCTURALES MEDIANTE RED DE NERVADURAS, LA ESTRUCTURA DEL	UND	24.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	ESPALDAR - ASIENTO DEBE SEGUIR CURVAS ANATÓMICAS. ASIENTO CON ACABADO ACOLCHADO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 50 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD MÍNIMO 60 KG/M3. EL TAPIZADO PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DEL USUARIO SIN ACUMULACIÓN DEL SUDOR, LA RED DE NERVADURAS DE LOS MÓDULOS INTERNOS TIENE MÁXIMO 10 MM ENTRE INTERSECCIONES CON UNA ALTURA DE MÍNIMO 4 MM EL TAPIZADO DEL ASIENTO ES MICROTTEXTURIZADO DE ALTA DENSIDAD Y COMPACTACIÓN. COLORES DEBEN SEGUIR LINEAMIENTOS DEL DATIC.		
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M12 - MESA DE LEGO PMR: MESA CON ESTRUCTURA EN TUBERÍA COLD ROLLED CUADRADA DE 2" X 2" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y RODACHINAS CON FRENO. TABLERO EN RH 20 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO.	UND	1.00
11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M16 - MESA DE FABRICACIÓN: MESA CON ESTRUCTURA EN TUBERÍA COLD ROLLED CUADRADA DE 2" X 2" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y RODACHINAS CON FRENO. TABLERO EN RH 20 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO.	UND	4.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA USUARIO SALA DE FABRICACIÓN. ASIENTO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA COLD ROLLED DE 1.5 MM, PATAS EN U Y ACABADO CROMADO; ESPALDAR Y SENTADERO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON REFUERZOS ESTRUCTURALES MEDIANTE RED DE NERVADURAS, LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR - ASIENTO DEBE SEGUIR CURVAS ANATÓMICAS. ASIENTO CON ACABADO ACOLCHADO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 50 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD MÍNIMO 60 KG/M3. EL TAPIZADO PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DEL USUARIO SIN ACUMULACIÓN DEL SUDOR, LA RED DE NERVADURAS DE LOS MÓDULOS INTERNOS TIENE MÁXIMO 10 MM ENTRE INTERSECCIONES CON UNA ALTURA DE MÍNIMO 4 MM EL TAPIZADO DEL ASIENTO ES MICROTEXTURIZADO DE ALTA DENSIDAD Y COMPACTACIÓN. COLORES DEBEN SEGUIR LINEAMIENTOS DEL DATIC.	UND	6.00
11.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M17 - MUEBLE DE IMPRESORA 3D: MESA CON ESTRUCTURA EN TUBERÍA CUADRADA COLD ROLLED DE 2" X 2" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y RODACHINAS CON FRENO. TABLERO EN RH 20 MM CON GAVETAS PARA ALMACENAMIENTO CON CHAPA, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO. INCLUYE URNA EN ACRILICO DE 3MM.	UND	2.00
11.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M18 - MESA CORTE LASER: MESA CON ESTRUCTURA EN TUBERÍA COLD ROLLED CUADRADA DE 2 1/2" X 2 1/2" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y RODACHINAS CON FRENO. TABLERO EN RH 25 MM Y GAVETAS PARA ALMACENAMIENTO CON CHAPA, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO.	UND	1.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

11.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M21 - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO SALÓN LEGO: MUEBLE CON TAPAS EN RH 20 MM CON GAVETAS DE ALMACENAMIENTO CON CHAPA, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO, ESTRUCTURA EN TUBERÍA COLD ROLLED CUADRADA DE 2" X 2" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y RODACHINAS CON FRENO.	UND	1.00
11.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO CLOSET EN LAMINA RH ENCHAPADO EN FORMICA x M2. INCLUYE PATAS O BASE, PUERTAS (CORREDIZAS O BATIENTES), CHAPAS, ENTREPAÑOS INTERIORES Y CANTOS RIGIDOS. PROFUNDIDAD DE HASTA 60 CM.	M2	13.10
11.17	PRELISTAMIENTO DEL MOBILIARIO. INCLUYE AJUSTES DE DISEÑO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO DEL PROYECTO Y/O DE ESPECIFICACIONES A PARTIR DE LINEAMIENTOS DE LA INTERVENTORÍA Y EL DATIC.	GLB	1.00
12	SEÑALÉTICA		
12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO PARA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS CON LENGUAJE BRAILLE DE 40 x 20 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	5.00
12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN LONA TRASLUCIDA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBERÍA CUADRADA Y ÁNGULOS COLD ROLLED O DE ALUMINIO. ESPALDAR Y TAPAS LATERALES EN LÁMINA GALVANIZADA E ILUMINACIÓN CON TUBERÍA ELÉCTRICA LED. MEDIDA DE 300 x 80 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE ENTRADA EN ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA TENSADA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR DE HASTA 2 x 1.5 M. CON DISEÑO Y	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	ESPECIFICACIONES DEL DATIC.		
12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN PUESTO DEL GESTOR (DE PISO A TECHO) ELABORADO EN TABLERO RANURADO DE MDF (TABLAS DE HASTA 20 CM DE ALTO) CON ACABADO DE COLORES Y MEDIDAS DE HASTA 200 x 250 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	2.00
12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DOBLE EN ACRÍLICO CRISTAL DE 3MM CON DILATADORES A LA PARED. CON MEDIDA DE HASTA 150x100 CM.	UND	1.00
05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO EN MURO CON DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC. MEDIDA DE HASTA 1.50 x 1.20 M.	UND	5.00
05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ADHESIVO VINILO BORRABLE EN MURO H= 90 - 100 CM	ML	10.00

A2. NUEVO LATIR

11	MOBILIARIO		
11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M01 - MESA DE RECEPCIÓN: MUEBLE EN RH 20 MM CON 2 GAVETAS DE ALMACENAMIENTO Y NIVELADORES INFERIORES, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO.	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA GESTOR TIC. SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA PARA ADULTOS, ESPALDAR ALTO, ASIENTO TAPIZADO EN MICROFIBRA, SISTEMA BASCULANTE PARA GRADUACIÓN, SISTEMA NEUMÁTICO PARA GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE EN ALUMINIO CON CINCO ALETAS CON RODACHINAS.	UND	1.00
11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M03 - MESA DE PROFESOR: ESCRITORIO CON ESTRUCTURA COLD ROLLED TUBERÍA CUADRADA DE 1 1/2 " X 1 1/2 " ; PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y NIVELADORES INFERIORES. TABLERO EN RH 20 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO, CON 2 GAVETAS DE ALMACENAMIENTO CON CHAPA.	UND	1.00
11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA DOCENTE. ASIENTO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA COLD ROLLED DE 1.5 MM, PATAS EN U Y ACABADO CROMADO; ESPALDAR Y SENTADERO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON REFUERZOS ESTRUCTURALES MEDIANTE RED DE NERVADURAS, LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR - ASIENTO DEBE SEGUIR CURVAS ANATÓMICAS. ASIENTO CON ACABADO ACOLCHADO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 50 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD MÍNIMO 60 KG/M3. EL TAPIZADO PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DEL USUARIO SIN ACUMULACIÓN DEL SUDOR, LA RED DE NERVADURAS DE LOS MÓDULOS INTERNOS TIENE MÁXIMO 10 MM ENTRE INTERSECCIONES CON UNA ALTURA DE MÍNIMO 4 MM EL TAPIZADO DEL ASIENTO ES MICROTEXTURIZADO DE ALTA DENSIDAD Y COMPACTACIÓN. COLORES DEBEN SEGUIR LINEAMIENTOS DEL DATIC.	UND	1.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M8 - MUEBLE DE TV: MUEBLE EN RH 20 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO, CON CHAPA Y CANTO RIGIDO.	UND	2.00
11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M11 - MESA DE LEGO: MESA CON ESTRUCTURA EN TUBERÍA COLD ROLLED CUADRADA DE 2" X 2" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y RODACHINAS CON FRENO. TABLERO EN RH 20 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO.	UND	3.00
11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA USUARIO SALA LEGO. ASIENTO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA COLD ROLLED DE 1.5 MM, PATAS EN U Y ACABADO CROMADO; ESPALDAR Y SENTADERO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON REFUERZOS ESTRUCTURALES MEDIANTE RED DE NERVADURAS, LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR - ASIENTO DEBE SEGUIR CURVAS ANATÓMICAS. ASIENTO CON ACABADO ACOLCHADO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 50 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD MÍNIMO 60 KG/M3. EL TAPIZADO PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DEL USUARIO SIN ACUMULACIÓN DEL SUDOR, LA RED DE NERVADURAS DE LOS MÓDULOS INTERNOS TIENE MÁXIMO 10 MM ENTRE INTERSECCIONES CON UNA ALTURA DE MÍNIMO 4 MM EL TAPIZADO DEL ASIENTO ES MICROTEXTURIZADO DE ALTA DENSIDAD Y COMPACTACIÓN. COLORES DEBEN SEGUIR LINEAMIENTOS DEL DATIC.	UND	16.00
11.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M12 - MESA DE LEGO PMR: MESA CON ESTRUCTURA EN TUBERÍA COLD ROLLED CUADRADA DE 2" X 2" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y RODACHINAS CON FRENO. TABLERO EN RH 20 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO.	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

11.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M16 - MESA DE FABRICACIÓN: MESA CON ESTRUCTURA EN TUBERÍA COLD ROLLED CUADRADA DE 2" X 2" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y RODACHINAS CON FRENO. TABLERO EN RH 20 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO.	UND	12.00
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA USUARIO SALA DE FABRICACIÓN. ASIENTO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA COLD ROLLED DE 1.5 MM, PATAS EN U Y ACABADO CROMADO; ESPALDAR Y SENTADERO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON REFUERZOS ESTRUCTURALES MEDIANTE RED DE NERVADURAS, LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR - ASIENTO DEBE SEGUIR CURVAS ANATÓMICAS. ASIENTO CON ACABADO ACOLCHADO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 50 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD MÍNIMO 60 KG/M3. EL TAPIZADO PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DEL USUARIO SIN ACUMULACIÓN DEL SUDOR, LA RED DE NERVADURAS DE LOS MÓDULOS INTERNOS TIENE MÁXIMO 10 MM ENTRE INTERSECCIONES CON UNA ALTURA DE MÍNIMO 4 MM EL TAPIZADO DEL ASIENTO ES MICROTEXTURIZADO DE ALTA DENSIDAD Y COMPACTACIÓN. COLORES DEBEN SEGUIR LINEAMIENTOS DEL DATIC.	UND	20.00
11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M17 - MUEBLE DE IMPRESORA 3D: MESA CON ESTRUCTURA EN TUBERÍA CUADRADA COLD ROLLED DE 2" X 2" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y RODACHINAS CON FRENO. TABLERO EN RH 20 MM CON GAVETAS PARA ALMACENAMIENTO CON CHAPA, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO. INCLUYE URNA EN ACRILICO DE 3MM.	UND	3.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M18 - MESA CORTE LASER: MESA CON ESTRUCTURA EN TUBERÍA COLD ROLLED CUADRADA DE 2 1/2" X 2 1/2" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y RODACHINAS CON FRENO. TABLERO EN RH 25 MM Y GAVETAS PARA ALMACENAMIENTO CON CHAPA, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO.	UND	1.00
11.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M21 - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO SALÓN LEGO: MUEBLE CON TAPAS EN RH 20 MM CON GAVETAS DE ALMACENAMIENTO CON CHAPA, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO, ESTRUCTURA EN TUBERÍA COLD ROLLED CUADRADA DE 2" X 2" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y RODACHINAS CON FRENO.	UND	1.00
12	SEÑALETICA		
12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO EN MURO CON DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC. MEDIDA DE HASTA 1.50 x 1.20 M.	UND	4.00
12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ADHESIVO VINILO BORRABLE EN MURO H= 90 - 100 CM	ML	8.00
12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO PARA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS CON LENGUAJE BRAILLE DE 40 x 20 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	4.00
12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN LONA TRASLUCIDA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBERÍA CUADRADA Y ÁNGULOS COLD ROLLED O DE ALUMINIO. ESPALDAR Y TAPAS LATERALES EN LÁMINA GALVANIZADA E ILUMINACIÓN CON TUBERÍA ELÉCTRICA LED. MEDIDA DE 300 x 80 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE ENTRADA EN ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA TENSADA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR DE HASTA 2 x 1.5 M. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN PUESTO DEL GESTOR (DE PISO A TECHO) ELABORADO EN TABLERO RANURADO DE MDF (TABLAS DE HASTA 20 CM DE ALTO) CON ACABADO DE COLORES Y MEDIDAS DE HASTA 200 x 250 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
12.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	2.00
12.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DOBLE EN ACRÍLICO CRISTAL DE 3MM CON DILATADORES A LA PARED. CON MEDIDA DE HASTA 150x100 CM.	UND	1.00

A3. EL DIAMANTE – El Señor de los Milagros

12.00	MOBILIARIO		
12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO CLOSET EN LAMINA RH ENCHAPADO EN FORMICA x M2. INCLUYE PATAS O BASE, PUERTAS (CORREDIZAS O BATIENTES), CHAPAS, ENTREPAÑOS INTERIORES Y CANTOS RIGIDOS. PROFUNDIDAD DE HASTA 60 CM.	M2	2.50
12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M01 - MESA DE RECEPCIÓN: MUEBLE EN RH 20 MM CON 2 GAVETAS DE ALMACENAMIENTO Y NIVELADORES INFERIORES, FORMICA	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO.		
12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA GESTOR TIC. SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA PARA ADULTOS, ESPALDAR ALTO, ASIENTO TAPIZADO EN MICROFIBRA, SISTEMA BASCULANTE PARA GRADUACIÓN, SISTEMA NEUMÁTICO PARA GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE EN ALUMINIO CON CINCO ALETAS CON RODACHINAS.	UND	2.00
12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M03 - MESA DE PROFESOR: ESCRITORIO CON ESTRUCTURA COLD ROLLED TUBERÍA CUADRADA DE 1 1/2 " X 1 1/2 " ; PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y NIVELADORES INFERIORES. TABLERO EN RH 20 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO, CON 2 GAVETAS DE ALMACENAMIENTO CON CHAPA.	UND	1.00
12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA DOCENTE. ASIENTO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA COLD ROLLED DE 1.5 MM, PATAS EN U Y ACABADO CROMADO; ESPALDAR Y SENTADERO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON REFUERZOS ESTRUCTURALES MEDIANTE RED DE NERVADURAS, LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR - ASIENTO DEBE SEGUIR CURVAS ANATÓMICAS. ASIENTO CON ACABADO ACOLCHADO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 50 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD MÍNIMO 60 KG/M3. EL TAPIZADO PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DEL USUARIO SIN ACUMULACIÓN DEL SUDOR, LA RED DE NERVADURAS DE LOS MÓDULOS INTERNOS TIENE MÁXIMO 10 MM ENTRE INTERSECCIONES CON UNA ALTURA DE MÍNIMO 4 MM EL TAPIZADO DEL ASIENTO ES MICROTTEXTURIZADO DE ALTA DENSIDAD Y	UND	2.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	COMPACTACIÓN. COLORES DEBEN SEGUIR LINEAMIENTOS DEL DATIC.		
12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M06 - MESA DE CAPACITACIÓN: ESCRITORIO CON ESTRUCTURA COLD ROLLED TUBERÍA CUADRADA DE 1 1/2 " X 1 1/2 " ; PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y NIVELADORES INFERIORES. CANALETA METÁLICA PARA CABLES Y TROQUEL PARA PUNTO DE ENERGIA NORMAL, REGULADO Y DATOS. LAMINA DE ACERO MICROPERFORADA PARA PROTECCION CPU TAPAS EN RH 20 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO.	UND	16.00
12.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA USUARIO SALA DE CAPACITACIÓN. ASIENTO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA COLD ROLLED DE 1.5 MM, PATAS EN U Y ACABADO CROMADO; ESPALDAR Y SENTADERO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON REFUERZOS ESTRUCTURALES MEDIANTE RED DE NERVADURAS, LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR - ASIENTO DEBE SEGUIR CURVAS ANATÓMICAS. ASIENTO CON ACABADO ACOLCHADO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 50 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD MÍNIMO 60 KG/M3. EL TAPIZADO PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DEL USUARIO SIN ACUMULACIÓN DEL SUDOR, LA RED DE NERVADURAS	UND	15.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	DE LOS MÓDULOS INTERNOS TIENE MÁXIMO 10 MM ENTRE INTERSECCIONES CON UNA ALTURA DE MÍNIMO 4 MM EL TAPIZADO DEL ASIENTO ES MICROTEXTURIZADO DE ALTA DENSIDAD Y COMPACTACIÓN. COLORES DEBEN SEGUIR LINEAMIENTOS DEL DATIC.		
12.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M8 - MUEBLE DE TV: MUEBLE EN RH 20 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO, CON CHAPA Y CANTO RIGIDO.	UND	2.00
12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M11 - MESA DE LEGO: MESA CON ESTRUCTURA EN TUBERÍA COLD ROLLED CUADRADA DE 2" X 2" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y RODACHINAS CON FRENO. TABLERO EN RH 20 MM, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO.	UND	4.00
12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA USUARIO SALA LEGO. ASIENTO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA COLD ROLLED DE 1.5 MM, PATAS EN U Y ACABADO CROMADO; ESPALDAR Y SENTADERO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON REFUERZOS ESTRUCTURALES MEDIANTE RED DE NERVADURAS, LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR - ASIENTO DEBE SEGUIR CURVAS ANATÓMICAS. ASIENTO CON ACABADO ACOLCHADO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 50 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD MÍNIMO 60 KG/M3. EL TAPIZADO PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DEL USUARIO SIN ACUMULACIÓN DEL SUDOR, LA RED DE NERVADURAS DE LOS MÓDULOS INTERNOS TIENE MÁXIMO 10 MM ENTRE INTERSECCIONES CON UNA ALTURA DE MÍNIMO 4 MM EL TAPIZADO DEL ASIENTO ES MICROTEXTURIZADO DE ALTA DENSIDAD Y COMPACTACIÓN. COLORES DEBEN SEGUIR LINEAMIENTOS DEL DATIC.	UND	16.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M14 - MESA DEL MASTER DE AUDIO Y VIDEO: MUEBLE EN RH 20 MM CON 2 PUERTAS DE ALMACENAMIENTO Y NIVELADORES INFERIORES. FORMICA DE COLOR CORPORATIVO CANALETA METÁLICA PARA CABLES Y TROQUELES PARA ENERGIA Y DATOS.	ML	2.50
12.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M21 - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO SALÓN LEGO: MUEBLE CON TAPAS EN RH 20 MM CON GAVETAS DE ALMACENAMIENTO CON CHAPA, FORMICA DE COLOR CORPORATIVO Y CANTO RIGIDO, ESTRUCTURA EN TUBERÍA COLD ROLLED CUADRADA DE 2" X 2" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS Y RODACHINAS CON FRENO.	UND	1.00
13.00	SEÑALÉTICA		
13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO PARA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS CON LENGUAJE BRAILLE DE 40 x 20 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	7.00
13.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN LONA TRASLUCIDA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBERÍA CUADRADA Y ÁNGULOS COLD ROLLED O DE ALUMINIO. ESPALDAR Y TAPAS LATERALES EN LÁMINA GALVANIZADA E ILUMINACIÓN CON TUBERÍA ELÉCTRICA LED. MEDIDA DE 300 x 80 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
13.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE ENTRADA EN ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA TENSADA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR DE HASTA 2 x 1.5 M. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

13.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN PUESTO DEL GESTOR (DE PISO A TECHO) ELABORADO EN TABLERO RANURADO DE MDF (TABLAS DE HASTA 20 CM DE ALTO) CON ACABADO DE COLORES Y MEDIDAS DE HASTA 200 x 250 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
13.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	2.00
13.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DOBLE EN ACRÍLICO CRISTAL DE 3MM CON DILATADORES A LA PARED. CON MEDIDA DE HASTA 150x100 CM.	UND	1.00
13.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO EN MURO CON DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC. MEDIDA DE HASTA 1.50 x 1.20 M.	UND	4.00
13.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ADHESIVO VINILO BORRABLE EN MURO H= 90 - 100 CM	ML	5.00
13.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO LED "ON AIR" CAJA DE LUZ ACRÍLICA PARA ÁREA DE GRABACIÓN. EN MEDIDAS DE 50 x 20 CM.	UND	2.00

4. LID IE SANTO TOMÁS			
10	SEÑALÉTICA		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN LONA TRASLUCIDA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBERÍA CUADRADA Y ÁNGULOS COLD ROLLED O DE ALUMINIO. ESPALDAR Y TAPAS LATERALES EN LÁMINA GALVANIZADA E	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	ILUMINACIÓN CON TUBERÍA ELÉCTRICA LED. MEDIDA DE 300 x 80 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.		
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	2.00

5. PAD ANTONIO JOSÉ ESCOBAR

10	SEÑALETICA		
10.01	CAMBIO DE LONA TRASLUCIDA DE AVISO LUMINOSO EXTERIOR. INCLUYE DESMONTE DE AVISO, RETIRO DE LONA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA TRASLUCIDA NUEVA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR, INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE AVISO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, EL CAMBIO DE LA ILUMINACIÓN POR TUBOS LED Y LA REINSTALACIÓN DEL AVISO. MEDIDA 300 x 80 CM. LONA NUEVA CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	2.00

6. PAD RUMENIGUE PEREA - MONTEBELLO

10	SEÑALETICA		
-----------	-------------------	--	--

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

10.01	CAMBIO DE LONA TRASLUCIDA DE AVISO LUMINOSO EXTERIOR. INCLUYE DESMONTE DE AVISO, RETIRO DE LONA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA TRASLUCIDA NUEVA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR, INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE AVISO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, EL CAMBIO DE LA ILUMINACIÓN POR TUBOS LED Y LA REINSTALACIÓN DEL AVISO. MEDIDA 300 x 80 CM. LONA NUEVA CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	2.00

7. LID IE MANUEL MARÍA MALLARINO

10	SEÑALETICA		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN LONA TRASLUCIDA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBERÍA CUADRADA Y ÁNGULOS COLD ROLLED O DE ALUMINIO. ESPALDAR Y TAPAS LATERALES EN LÁMINA GALVANIZADA E ILUMINACIÓN CON TUBERÍA ELÉCTRICA LED. MEDIDA DE 300 x 80 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	2.00

8. PAD EL SENA

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

10	SEÑALETICA		
10.01	CAMBIO DE LONA TRASLUCIDA DE AVISO LUMINOSO EXTERIOR. INCLUYE DESMONTE DE AVISO, RETIRO DE LONA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA TRASLUCIDA NUEVA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR, INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE AVISO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, EL CAMBIO DE LA ILUMINACIÓN POR TUBOS LED Y LA REINSTALACIÓN DEL AVISO. MEDIDA 300 x 80 CM. LONA NUEVA CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	2.00

9. PAD CALI 12 - EDUARDO SANTOS

10	SEÑALETICA		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN LONA TRASLUCIDA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBERÍA CUADRADA Y ÁNGULOS COLD ROLLED O DE ALUMINIO. ESPALDAR Y TAPAS LATERALES EN LÁMINA GALVANIZADA E ILUMINACIÓN CON TUBERÍA ELÉCTRICA LED. MEDIDA DE 300 x 80 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	2.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO PARA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS CON LENGUAJE BRAILLE DE 40 x 20 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	4.00
-------	--	-----	------

10. PAD CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL RETIRO

10	SEÑALETICA		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN LONA TRASLUCIDA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBERÍA CUADRADA Y ÁNGULOS COLD ROLLED O DE ALUMINIO. ESPALDAR Y TAPAS LATERALES EN LÁMINA GALVANIZADA E ILUMINACIÓN CON TUBERÍA ELÉCTRICA LED. MEDIDA DE 300 x 80 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	3.00

11. LID CENTRAL DIDÁCTICA LADERA

10	SEÑALETICA		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN LONA TRASLUCIDA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBERÍA CUADRADA Y ÁNGULOS COLD ROLLED O DE ALUMINIO. ESPALDAR Y TAPAS LATERALES EN LÁMINA GALVANIZADA E ILUMINACIÓN CON TUBERÍA ELÉCTRICA LED. MEDIDA DE 300 x 80 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	3.00
-------	--	-----	------

12. PAD CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL COMUNA 13

10	SEÑALETICA		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN LONA TRASLUCIDA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBERÍA CUADRADA Y ÁNGULOS COLD ROLLED O DE ALUMINIO. ESPALDAR Y TAPAS LATERALES EN LÁMINA GALVANIZADA E ILUMINACIÓN CON TUBERÍA ELÉCTRICA LED. MEDIDA DE 300 x 80 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	2.00

13. LID TECNOCENTRO SOMOS PACIFICO

10	SEÑALETICA		
10.01	CAMBIO DE LONA TRASLUCIDA DE AVISO LUMINOSO EXTERIOR. INCLUYE DESMONTE DE AVISO, RETIRO DE LONA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA TRASLUCIDA NUEVA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR, INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE AVISO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, EL CAMBIO DE LA ILUMINACIÓN POR TUBOS LED Y LA REINSTALACIÓN DEL AVISO. MEDIDA 300 x	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	80 CM. LONA NUEVA CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.		
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	3.00

14. PAD CENTRAL DIDÁCTICA LA CASONA

10	SEÑALÉTICA		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN LONA TRASLUCIDA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBERÍA CUADRADA Y ÁNGULOS COLD ROLLED O DE ALUMINIO. ESPALDAR Y TAPAS LATERALES EN LÁMINA GALVANIZADA E ILUMINACIÓN CON TUBERÍA ELÉCTRICA LED. MEDIDA DE 300 x 80 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRÍLICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	2.00

15. PAD FUNDAUTONOMA

7	SEÑALETICA		
07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED.	UND	2.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.		
--	--	--	--

16. PAD CALI 20

11	SEÑALETICA		
11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO PARA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS CON LENGUAJE BRAILLE DE 40 x 20 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRÍLICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00

17. PAD CALI 15 - EL VALLADO

10	SEÑALETICA		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN LONA TRASLUCIDA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBERÍA CUADRADA Y ÁNGULOS COLD ROLLED O DE ALUMINIO. ESPALDAR Y TAPAS LATERALES EN LÁMINA GALVANIZADA E ILUMINACIÓN CON TUBERÍA ELÉCTRICA LED. MEDIDA DE 300 x 80 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	3.00

18. LID SAN LUIS

10	SEÑALETICA		
-----------	-------------------	--	--

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN LONA TRASLUCIDA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBERÍA CUADRADA Y ÁNGULOS COLD ROLLED O DE ALUMINIO. ESPALDAR Y TAPAS LATERALES EN LÁMINA GALVANIZADA E ILUMINACIÓN CON TUBERÍA ELÉCTRICA LED. MEDIDA DE 300 x 80 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	2.00
19. LID CENTRO CULTURAL COMUNA 20			
10	SEÑALETICA		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN LONA TRASLUCIDA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBERÍA CUADRADA Y ÁNGULOS COLD ROLLED O DE ALUMINIO. ESPALDAR Y TAPAS LATERALES EN LÁMINA GALVANIZADA E ILUMINACIÓN CON TUBERÍA ELÉCTRICA LED. MEDIDA DE 300 x 80 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	2.00
20. LID CENTRO CULTURAL COMUNA 1 - VISTA HERMOSA			
10	SEÑALETICA		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN LONA TRASLUCIDA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBERÍA CUADRADA Y ÁNGULOS COLD ROLLED O DE ALUMINIO. ESPALDAR Y TAPAS LATERALES EN LÁMINA GALVANIZADA E ILUMINACIÓN CON TUBERÍA ELÉCTRICA LED. MEDIDA DE 300 x 80 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	2.00
21. LID ANTONIO JOSÉ CAMACHO			
10	SEÑALETICA		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN LONA TRASLUCIDA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBERÍA CUADRADA Y ÁNGULOS COLD ROLLED O DE ALUMINIO. ESPALDAR Y TAPAS LATERALES EN LÁMINA GALVANIZADA E ILUMINACIÓN CON TUBERÍA ELÉCTRICA LED. MEDIDA DE 300 x 80 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	2.00
22. LID ISAÍAS DUARTE CANCINO			
10	SEÑALETICA		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN LONA TRASLUCIDA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBERÍA CUADRADA Y ÁNGULOS COLD ROLLED O DE ALUMINIO. ESPALDAR Y TAPAS LATERALES EN LÁMINA GALVANIZADA E ILUMINACIÓN CON TUBERÍA ELÉCTRICA LED. MEDIDA DE 300 x 80 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	2.00
23. PAD CALI 10 - EL GUABAL			
11	SEÑALETICA		

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO PARA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS CON LENGUAJE BRAILLE DE 40 x 20 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
24. PAD CALI 16			
10	SEÑALETICA		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO PARA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS CON LENGUAJE BRAILLE DE 40 x 20 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
25. PAD BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL			
8	SEÑALETICA		
08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	2.00
26. PAD LEÓN DE GREIFF			
6	SEÑALETICA		
06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN LONA TRASLUCIDA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBERÍA CUADRADA Y ÁNGULOS COLD ROLLED O DE ALUMINIO. ESPALDAR Y TAPAS LATERALES EN LÁMINA GALVANIZADA E ILUMINACIÓN CON TUBERÍA ELÉCTRICA LED. MEDIDA DE 300 x 80 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	2.00
27. PAD CALI 14			
11	SEÑALETICA		
11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO PARA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS CON LENGUAJE BRAILLE DE 40 x 20 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRÍLICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
28. PAD CALI 5 - LA RIVERA			
11	SEÑALETICA		
11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO PARA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS CON LENGUAJE BRAILLE DE 40 x 20 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
29. PAD BIBLIOTECA DEL DEPORTE			
10	SEÑALETICA		
10.01	CAMBIO DE LONA TRASLÚCIDA DE AVISO LUMINOSO EXTERIOR. INCLUYE DESMONTE DE AVISO, RETIRO DE LONA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA TRASLUCIDA NUEVA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR, INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE AVISO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, EL CAMBIO DE LA ILUMINACIÓN POR TUBOS LED Y LA REINSTALACIÓN DEL AVISO. MEDIDA 300 x 80 CM. LONA NUEVA CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL	UND	1.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

	DATIC.		
30. PAD CALI 1			
10	SEÑALETICA		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO PARA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS CON LENGUAJE BRAILLE DE 40 x 20 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
31. PAD CENTRO CULTURAL COMUNA 18 - ALTO JORDÁN			
11	SEÑALÉTICA		
11.01	CAMBIO DE LONA TRASLÚCIDA DE AVISO LUMINOSO EXTERIOR. INCLUYE DESMONTE DE AVISO, RETIRO DE LONA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA TRASLÚCIDA NUEVA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR, INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE AVISO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, EL CAMBIO DE LA ILUMINACIÓN POR TUBOS LED Y LA REINSTALACIÓN DEL AVISO. MEDIDA 300 x 80 CM. LONA NUEVA CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	1.00
11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC.	UND	2.00

CONDICIONES Y ALCANCES DE OBRA

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

SOBRE EL PERSONAL:

- Los operarios del contratista deberán portar camisetas o camisas en las cuales se identifique claramente el nombre del Contratista y portar carné de la misma en un lugar visible.
- El CONTRATISTA proveerá a su personal, la indumentaria, equipos y elementos adecuados para la ejecución de los trabajos (overol, botas de seguridad, casco, guantes, monogafas, arneses certificados, implementos de seguridad industrial, etc.) de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial, la salud ocupacional y la bioseguridad.
- Para la obra eléctrica el personal técnico debe estar certificado por el CONTE nivel mínimo TE-3. Deberán presentar la certificación una vez la propuesta haya sido seleccionada y previo al inicio de la obra.

FORMA DE PAGO:

El Distrito de Santiago de Cali - Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC), realizará el pago a EL CONTRATISTA en cuatro (04) cuotas, en el momento en que presente y sea aprobado por el interventor del contrato el cumplimiento de las siguientes actividades y/o entregables:

- PRIMERA CUOTA: Correspondiente al 10% del valor del contrato previo el cumplimiento de:
 - Entrega del Cronograma General o Global de Obra.
 - Entrega del balance de obra inicial para la adecuación del LID Paso del Comercio conforme al Anexo 1 - Condiciones y Alcance de Obra.
 - Reunión General Alcaldía de Santiago De Cali y Contratista, para la Socialización del Cronograma General o Global de Obra.
 - Entrega de las hojas de vida del personal mínimo requerido.
 - Haber realizado visitas técnicas de reconocimiento de todas las ubicaciones donde se ejecutará el proyecto.

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

- Entrega de los Análisis de Precio Unitario (A.P.U) conforme al Anexo 1 - Condiciones y Alcance de Obra.
 - Entrega de los productos de las actividades del capítulo de “prelistamiento y preconstrucción” del listado de actividades conforme al Anexo 2 – Especificaciones Técnicas de Obra.
 - Cumplimiento de los requisitos formales para la recepción de las cuentas de cobro.
- SEGUNDA CUOTA: Correspondiente al 20% del valor del contrato previo el cumplimiento de:
- Que el interventor del contrato certifique avance de obra del 30%.
 - La realización de comités de obras semanales para verificar los avances obtenidos.
 - Entrega de informes semanales con registros fotográficos y de avance de obra según lo estipulado en el Anexo 1 - Condiciones y Alcance de Obra.
 - Entrega de memorias de cantidades gráficas de las actividades realizadas.
 - Cumplimiento de los requisitos formales para la recepción de las cuentas de cobro.
- TERCERA CUOTA: Correspondiente al 40% del valor del contrato previo el cumplimiento de:
- Que el interventor del contrato certifique avance de obra del 70%.
 - La realización de comités de obras semanales para verificar los avances obtenidos.
 - Entrega de informes semanales con registros fotográficos y de avance de obra según lo estipulado en el Anexo 1 - Condiciones y Alcance de Obra.
 - Entrega de memorias de cantidades gráficas de las actividades realizadas.
 - Cumplimiento de los requisitos formales para la recepción de las cuentas de cobro.
- CUARTA CUOTA: Correspondiente al 30% del valor del contrato previo el cumplimiento de:
- Que el interventor del contrato certifique avance de obra del 100% con presentación de acta de recibo de obra a entera satisfacción.
 - La realización de comités de obras semanales para verificar los avances obtenidos.
 - Entrega de informes semanales con registros fotográficos y de avance de obra según lo estipulado en el Anexo 1 - Condiciones y Alcance de Obra.

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

- Entrega de memorias de cantidades gráficas de las actividades realizadas.
- Entrega del balance general de obra y la relación de ítem adicionales con sus respectivos APU.
- Entrega de los dossier de obra conforme al Anexo 1 - Condiciones y Alcance de Obra.
- Cumplimiento de los requisitos formales para la recepción de las cuentas de cobro.

INFORMES Y BALANCE DE OBRA:

- El contratista deberá realizar un balance de obra inicial para las adecuaciones del LID Paso del Comercio donde incluya los resultados del pre alistamiento de diseños conforme al Anexo 2 - Especificaciones Técnicas de Obra.
- El contratista deberá entregar al interventor del contrato un informe semanal fotográfico y de avance de obra, y máximo cada 15 días este informe deberá contener el corte de cantidades total ejecutado.
- El contratista deberá realizar balance de obra por PAD / LID al final de la ejecución de cada punto, así como un balance general de la totalidad de los puntos intervenidos.

CRONOGRAMA DE OBRA:

El contratista seleccionado deberá entregar antes del inicio de la ejecución un Cronograma General o Global de obra en formato PDF y Microsoft Project (indicando ruta crítica) para el proyecto, es decir, mostrando la duración para cada PAD / LID a adecuar o reparar; así como la secuencia de ejecución, la cual estará sujeta a la priorización establecida por el Supervisor del contrato. En todo caso las primeras actividades a realizar serán las correspondientes a las adecuaciones de los 4 LID nuevos (Carlos Holguín Mallarino, El Diamante, Nuevo Latir y Paso del Comercio).

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

El contratista seleccionado deberá entregar igualmente cronograma de obra de manera individual por PAD / LID en formato PDF y Microsoft Project (indicando ruta crítica) antes de iniciar la ejecución de ese punto. Estos cronogramas también deberán ser aprobados por el DATIC y la interventoría.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

- El valor o costo directo de cada ítem del listado de cantidades de obra, debe soportarse mediante el Análisis detallado de Precios Unitarios (A.P.U.) respectivo.
- Estos análisis no serán exigidos para la presentación de la oferta, pero serán un requisito indispensable para cumplir el contrato. Los A.P.U deberán contar con el visto bueno de la interventoría. En complemento al A.P.U. el proponente deberá anexar el listado en orden alfabético del valor unitario de la totalidad de materiales que utilizará en obra.
- El contratista deberá presentar junto con los APUS el desglose del costo administrativo.

DOSSIER DE OBRA:

El contratista deberá entregar la carpeta final de obra en un dispositivo USB en las instalaciones del DATIC al Supervisor del contrato, con el siguiente contenido:

Para la obra civil:

1. Informe final de obra (debe incluir todos los informes semanales ejecutados).
2. Registro fotográfico del estado final de las obras (incluir fotos panorámicas).
3. Planos record de todos los puntos (arquitectónicos, estructurales de la escalera en paso del comercio e hidrosanitarios de la adecuación en LID Paso del Comercio).
4. Fichas técnicas de materiales.
5. Anexar certificados de disposición de escombros.
6. Manual, cronograma y presupuesto de mantenimiento de todos los puntos.

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8

Teléfono: 8981900 Ext. 6000

www.cali.gov.co



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

Para la obra eléctrica y cableado estructurado:

1. Informe final de obra (debe incluir todos los informes semanales ejecutados).
2. Registro fotográfico del estado final de las obras y del cuarto técnico.
3. Planos record donde estén los equipos y elementos contratados incluyendo los adicionales en la entrega de la obra final (toma normal, regulada y datos, iluminación, tableros eléctricos, rack de comunicación y de seguridad, ups, salidas de aire acondicionado), en el diagrama unifilar relacionar las distancias de las acometidas de cada tablero.
4. Entregar certificación de cable UTP de comunicación y las instalaciones realizadas.
5. Fichas técnicas de materiales.
6. Garantías de los equipos y elementos instalados.
7. Manual, cronograma y presupuesto de mantenimiento de todos los puntos.

Nota: El contratista deberá entregar en formato PDF y CAD:

- Planos as built para cada uno de los LID nuevos (arquitectónico y de redes secas)
- Planos as built hidrosanitarios y estructurales (escalera) para la adecuación del LID Paso del Comercio
- Levantamientos arquitectónicos y eléctricos para los LID / PAD existentes a los que se les hicieron obras de reparaciones locativas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Ver Anexo 2 - Especificaciones Técnicas de Obra.